

Капитальный ремонт 60 кв. жилого дома по ул.Шоссейная дом 116 в г.Ядрин Ядринского района Чувашской Республики  
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01  
(локальный сметный расчет)

на водопровод В1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда (ФОТ)

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен

Составлен(а) в ценах 2001г. базисно-индексным методом с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен 2 кв. 2011г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Кэф-ты пересчета (индексы)	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Сантехнические работы</b>										
1	ТЕРр65-9-3 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода	0,42	5692,53				2 квартал 2011 года	39,83 0,09
		ЗП			852,52		358,06	11,65	4171,38	
		ЭМ			63,83		26,81	4,75	127,34	
		в т.ч. ЗПМ			2,17		0,91	11,65	10,62	
		МР			4776,18		2005,99	4,08	8164,46	
		НР от ФОТ	%	103			369,74	0,85	3680,16	
		СП от ФОТ	%	60			215,38	0,8	2007,36	
							<b>2975,98</b>		<b>18170,7</b>	
2	ТЕРр65-9-5 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,35	7780,4				2 квартал 2011 года	42,49 0,07
		ЗП			1091,39		381,99	11,65	4450,14	
		ЭМ			63,83		22,34	4,75	106,12	
		в т.ч. ЗПМ			2,17		0,76	11,65	8,85	
		МР			6625,18		2318,81	4,09	9483,94	
		НР от ФОТ	%	103			394,23	0,85	3923,91	
		СП от ФОТ	%	60			229,65	0,8	2140,32	
							<b>3347,02</b>		<b>20104,43</b>	
3	ТЕРр65-9-7 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	100 м трубопровода	0,6	11444,16				2 квартал 2011 года	95,1 0,22
		ЗП			1424,92		854,95	11,65	9960,19	
		ЭМ			250,89		150,53	4,17	627,73	
		в т.ч. ЗПМ			3,72		2,23	11,65	26	
		МР			9768,35		5861,02	4,13	24205,97	
		НР от ФОТ	%	103			882,9	0,85	8787,85	
		СП от ФОТ	%	60			514,31	0,8	4793,37	
							<b>8263,71</b>		<b>48375,71</b>	
4	ТЕР16-07-001-02 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 кран	3	806,32				2 квартал 2011 года	1,05
		ЗП			2,7	1,15	9,33	11,65	108,51	
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,65		
		МР			803,62		2410,86	2,65	6388,8	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	10,75	0,9 * 0,85	106,34	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	6,58	0,85 * 0,8	60,77	
							<b>2437,52</b>		<b>6664,42</b>	
5	ТСЦ-302-1136 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	3	23,45		70,35		2 квартал 2011 года 5,56	391,14
6	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 шт.	18	74,79				2 квартал 2011 года	30,42
		ЗП			12,47	1,15	258,12	11,65	3007,26	
		ЭМ			3,51	1,25	79,02	4,27	337,14	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,65		
		МР			58,81		1058,58	2,58	2731,14	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	297,35	0,9 * 0,85	2947,11	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	182,1	0,85 * 0,8	1684,07	
							<b>1875,17</b>		<b>10706,72</b>	
7	ТСЦ-507-0980 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС13сп2, ВС13сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	-36	16,8		-604,8		2 квартал 2011 года 2,12	-1282,32
8	ТСЦ-302-1831 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	18	15,94		286,92		2 квартал 2011 года 4,6	1291,14
9	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 шт.	18	74,79				2 квартал 2011 года	30,42
		ЗП			12,47	1,15	258,12	11,65	3007,26	
		ЭМ			3,51	1,25	79,02	4,27	337,14	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,65		
		МР			58,81		1058,58	2,58	2731,14	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	297,35	0,9 * 0,85	2947,11	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	182,1	0,85 * 0,8	1684,07	
							<b>1875,17</b>		<b>10706,72</b>	
10	ТСЦ-507-0980 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС13сп2, ВС13сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	-36	16,8		-604,8		2 квартал 2011 года 2,12	-1282,32
11	ТСЦ-302-1833 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	18	33,78		608,04		2 квартал 2011 года 6,24	3794,22
12	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 25 мм для выпуска воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 шт.	2	74,79				2 квартал 2011 года	3,38
		ЗП			12,47	1,15	28,68	11,65	334,14	
		ЭМ			3,51	1,25	8,78	4,27	37,46	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,65		
		МР			58,81		117,62	2,58	303,46	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	33,04	0,9 * 0,85	327,46	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	20,23	0,85 * 0,8	187,12	
							<b>208,35</b>		<b>1189,64</b>	
13	ТСЦ-507-0980 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС13сп2, ВС13сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	-4	16,8		-67,2		2 квартал 2011 года 2,12	-142,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	ТСЦ-302-1833 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	2	33,78		67,56	2 квартал 2011 года6,24	421,58		
15	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 врезка	18	86,64			2 квартал 2011 года		92,34	
						41,34	1,15	855,72	11,65	9969,3	
						ЭМ	4,81	1,25	108,18	4,04	437,22
						в т.ч. ЗПМ		1,25		11,65	
						МР	40,49		728,82	4,55	3316,14
						НР от ФОТ	%	985,79	0,9 * 0,85	9769,91	
						СП от ФОТ	%	603,71	0,85 * 0,8	5582,81	
								<b>3282,22</b>		<b>29075,38</b>	
16	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м трубопровода	0,77	63,56			2 квартал 2011 года		4,44	
						54,51	1,15	48,27	11,65	562,33	
						ЭМ	4,44	1,25	4,27	29,67	126,8
						в т.ч. ЗПМ		1,25		11,65	
						МР	4,61		3,55	3,7	13,13
						НР от ФОТ	%	55,61	0,9 * 0,85	551,08	
						СП от ФОТ	%	34,05	0,85 * 0,8	314,9	
								<b>145,75</b>		<b>1568,24</b>	
17	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м трубопровода	0,6	70,48			2 квартал 2011 года		3,46	
						54,51	1,15	37,61	11,65	438,18	
						ЭМ	4,44	1,25	3,33	29,67	98,8
						в т.ч. ЗПМ		1,25		11,65	
						МР	11,53		6,92	4,77	33
						НР от ФОТ	%	43,33	0,9 * 0,85	429,42	
						СП от ФОТ	%	26,53	0,85 * 0,8	245,38	
								<b>177,72</b>		<b>1244,78</b>	
Итого прямые затраты по разделу							18899,95		98826,58	342,93 0,38	
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)							3094,75		36054,16		
материалы							15326,82		60582,14		
эксплуатация машин и механизмов							482,28		2235,75		
<b>Накладные расходы</b>							3370,09		33470,35		
<b>Сметная прибыль</b>							2014,64		18700,17		
<b>Итого по разделу 1 Сантехнические работы</b>											
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							14586,71		86650,24	177,42 0,38	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							9697,97		64346,86	165,51	
<b>Итого</b>							24284,68		150997,1	342,93 0,38	
<b>Итого по разделу 1 Сантехнические работы</b>							24284,68		150997,1	342,93 0,38	
<b>Раздел 2. Строительные работы</b>											
1	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,213	265,73			2 квартал 2011 года		1,3	
						52,83	1,15	12,94	11,65	150,76	
						ЭМ	10,18	1,25	2,71	3,35	9,08
						в т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	0,02	11,65	0,28
						МР	202,72		43,18	3,4	146,81
						НР от ФОТ	%	90	10,5	0,9 * 0,85	104,22
						СП от ФОТ	%	70	7,71	0,85 * 0,8	72,5
								<b>77,04</b>		<b>483,37</b>	
2	ТЕР15-04-030-04 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,213	1181,31			2 квартал 2011 года		17,41	
						588,38	1,15	144,12	11,65	1679,04	
						ЭМ	2,91	1,25	0,78	6,12	4,74
						в т.ч. ЗПМ	0,1	1,25	0,03	11,65	0,31
						МР	590,02		125,67	1,58	198,57
						НР от ФОТ	%	105	136,22	0,9 * 0,85	1343,48
						СП от ФОТ	%	55	67,39	0,85 * 0,8	621,36
								<b>474,18</b>		<b>3847,19</b>	
3	ТЕР26-01-017-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Изоляция трубопроводов изделиями : трубками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	10 м трубопровода	13,7	2600,51			2 квартал 2011 года		55,49	
						32,83	1,15	514,02	11,65	5989,09	
						ЭМ	22,5	1,25	385,38	5,78	2227,07
						в т.ч. ЗПМ		1,25		11,65	
						МР	2545,38		34871,71	2,15	74974,21
						НР от ФОТ	%	100	462,62	0,9 * 0,85	4611,6
						СП от ФОТ	%	70	305,84	0,85 * 0,8	2874,76
								<b>36539,57</b>		<b>90676,73</b>	
4	ТСЦ-101-2466 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Краска «Армофиниш» КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	л	-19,7	377,47		-7436,16	2 квартал 2011 года2,64		-19631,44	
5	ТСЦ-101-2481 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	м	-205,5	22,6		-4644,3	2 квартал 2011 года1,39		-6454,76	
6	ТСЦ-104-0162 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Трубки из вспененного полиэтилена (пенотермофлекс) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	м	-150,7	144,59		-21789,71	2 квартал 2011 года2,06		-44887,5	
7	ТСЦ-113-0393 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Клей «Армофлекс» 520 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	л	-1,959	266		-521,09	2 квартал 2011 года4,8		-2501,25	
8	ТСЦ-104-0370 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Трубки из вспененного каучука, толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	м	42	45,51		1911,42	2 квартал 2011 года2,1		4013,94	
9	ТСЦ-104-0373 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Трубки из вспененного каучука, толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	м	35	68,92		2412,2	2 квартал 2011 года2,1		5065,55	
10	ТСЦ-104-0402 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Трубки из вспененного каучука, толщиной: 19 мм, диаметром 70 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	м	60	217,56		13053,6	2 квартал 2011 года2,1		27412,8	
11	ТЕР46-03-009-06 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,2	1351,48			2 квартал 2011 года		10,17 2,92	
						436,12		87,22	11,65	1016,16	
						ЭМ	915,36	183,08	4,06	743,27	
						в т.ч. ЗПМ	113,74	22,75	11,65	265,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	108,87	0,9 * 0,85	1076,18	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	65,43	0,85 * 0,8	614,96	
							<b>444,6</b>		<b>3450,57</b>	
12	ТЕРр69-4-1 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,2	958,7			2 квартал 2011 года		15,73 0,01
		ЗП			626,92		125,38	11,65	1460,72	
		ЭМ			1,6		0,32	7,85	2,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,52		0,1	11,65	1,21	
		МР			330,18		66,04	6,45	425,94	
		НР от ФОТ	%	78			97,87	0,85	964,87	
		СП от ФОТ	%	50			62,74	0,8	584,77	
							<b>352,35</b>		<b>3438,81</b>	
		Итого прямые затраты по разделу					19548,51		52045,31	100,10 2,93
		В том числе (справочно):								
		фонд оплаты труда (ФОТ)					906,58		10562,58	
		материалы					18092,56		38762,87	
		эксплуатация машин и механизмов					572,27		2986,67	
		Накладные расходы					816,08		8100,35	
		Сметная прибыль					509,11		4768,35	
		Итого по разделу 2 Строительные работы								
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					77,04		483,37	1,3
		Отделочные работы					1785,14		40339,48	17,41
		Теплоизоляционные работы					2148,31		17201,78	55,49
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					444,6		3450,57	10,17 2,92
		Прочие ремонтно-строительные работы					352,35		3438,81	15,73 0,01
		Итого					20873,7		64914,01	100,10 2,93
		Итого по разделу 2 Строительные работы					20873,7		64914,01	100,10 2,93
<b>Раздел 3. Водомерный узел №1</b>										
1	ТЕРр65-3-17 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	100 шт. арматуры	1	2000,91			2 квартал 2011 года		106,6 8,52
		ЗП			849,6		849,6	11,65	9897,84	
		ЭМ			1151,31		1151,31	4,67	5376,62	
		в т.ч. ЗПМ			87,33		87,33	11,65	1017,39	
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			693,33	0,85	6876,6	
		СП от ФОТ	%	50			468,47	0,8	4366,09	
							<b>3162,71</b>		<b>26517,15</b>	
2	ТЕР16-06-001-02 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 узел	1	5033,08			2 квартал 2011 года		16,87 0,11
		ЗП			124,4	1,15	143,06	11,65	1666,65	
		ЭМ			30,69	1,25	38,36	5,76	220,97	
		в т.ч. ЗПМ			1,27	1,25	1,59	11,65	18,49	
		МР			4877,99		4877,99	4,23	20633,89	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	166,64	0,9 * 0,85	1651,44	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	102,05	0,85 * 0,8	943,68	
							<b>5328,1</b>		<b>25116,63</b>	
3	ТСЦ-302-1176 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным штифелем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	-1	404,2		-404,2	2 квартал 2011 года3,53		-1426,83
4	ТСЦ-507-0985 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	4	37		148	2 квартал 2011 года3,39		501,72
5	ТСЦ-302-1175 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным штифелем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	1	257,08		257,08	2 квартал 2011 года3,45		886,93
6	ТСЦ-507-0983 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	2	28		56	2 квартал 2011 года3,39		189,84
7	ТСЦ-507-2288 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	2	49,4		98,8	2 квартал 2011 года1,69		166,98
8	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 шт.	1	74,79			2 квартал 2011 года		1,69
		ЗП			12,47	1,15	14,34	11,65	167,07	
		ЭМ			3,51	1,25	4,39	4,27	18,73	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,65		
		МР			58,81		58,81	2,58	151,73	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	16,52	0,9 * 0,85	163,73	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	10,12	0,85 * 0,8	93,56	
							<b>104,18</b>		<b>594,82</b>	
9	ТСЦ-507-0980 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	-1	16,8		-16,8	2 квартал 2011 года2,12		-35,62
10	ТСЦ-302-1136 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Вентили проходные муфтовые: 15ч8п2для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	1	23,45		23,45	2 квартал 2011 года5,56		130,38
11	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 шт.	1	74,79			2 квартал 2011 года		1,69
		ЗП			12,47	1,15	14,34	11,65	167,07	
		ЭМ			3,51	1,25	4,39	4,27	18,73	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,65		
		МР			58,81		58,81	2,58	151,73	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	16,52	0,9 * 0,85	163,73	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	10,12	0,85 * 0,8	93,56	
							<b>104,18</b>		<b>594,82</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТСЦ-507-0980 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	-2	16,8		-33,6	2 квартал 2011 года2,12	-71,24	
13	ТСЦ-302-1338 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Кран трехходовой 14М1, диаметр 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	1	31,52		31,52	2 квартал 2011 года3,16	99,6	
14	ТЕР18-06-007-06 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка фильтров диаметром: 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	10 фильтров	0,1	10555,47			2 квартал 2011 года		1,73 0,02
		ЗП			130,55	1,15	15,01	11,65	174,9	
		ЭМ			128,23	1,25	16,03	5,01	80,3	
		в т.ч. ЗПМ			2,7	1,25	0,34	11,65	3,93	
		МР			10296,69		1029,67	2,54	2615,37	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	17,68	0,9 * 0,85	175,25	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	10,83	0,85 * 0,8	100,14	
							<b>1089,22</b>		<b>3145,96</b>	
15	ТЕР16-07-003-07 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 врезка	1	578,89			2 квартал 2011 года		8,58 0,02
		ЗП			67,07	1,15	77,13	11,65	898,57	
		ЭМ			11,96	1,25	14,95	4,37	65,33	
		в т.ч. ЗПМ			0,23	1,25	0,29	11,65	3,35	
		МР			499,86		499,86	3,61	1804,5	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	89,19	0,9 * 0,85	883,88	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	54,62	0,85 * 0,8	505,08	
							<b>735,75</b>		<b>4157,36</b>	
16	ТЕР16-07-006-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 сальник	1	18,36			2 квартал 2011 года		2,07
		ЗП			15,26	1,15	17,55	11,65	204,45	
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25				
		МР			3,1		3,1	6,07	18,81	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	20,22	0,9 * 0,85	200,36	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	12,36	0,85 * 0,8	114,49	
							<b>53,25</b>		<b>538,11</b>	
Итого прямые затраты по разделу							9048,95		44775,02	139,23 8,67
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							1220,58		14219,71	
материалы							6688,49		25817,79	
эксплуатация машин и механизмов							1229,43		5780,68	
Накладные расходы							1020,1		10114,99	
Сметная прибыль							668,59		6216,6	
<b>Итого по разделу 3 Водомерный узел №1</b>										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							3162,71		26517,15	106,60 8,52
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							7574,93		34589,46	32,63 0,15
Итого							10737,64		61106,61	139,23 8,67
<b>Итого по разделу 3 Водомерный узел №1</b>							10737,64		61106,61	139,23 8,67
<b>Раздел 4. Водомерный узел №2</b>										
1	ТЕРР65-3-17 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	100 шт. арматуры	1	2000,91			2 квартал 2011 года		106,6 8,52
		ЗП			849,6		849,6	11,65	9897,84	
		ЭМ			1151,31		1151,31	4,67	5376,62	
		в т.ч. ЗПМ			87,33		87,33	11,65	1017,39	
		МР								
		НР от ФОТ	%	74		0,9	693,33	0,85	6876,6	
		СП от ФОТ	%	50		0,85	468,47	0,8	4366,09	
							<b>3162,71</b>		<b>26577,15</b>	
2	ТЕР16-06-001-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 узел	1	2040,88			2 квартал 2011 года		10,95 0,04
		ЗП			80,73	1,15	92,84	11,65	1081,58	
		ЭМ			13,82	1,25	17,28	5,32	91,9	
		в т.ч. ЗПМ			0,47	1,25	0,59	11,65	6,84	
		МР			1946,33		1946,32	4,56	8875,27	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	107,63	0,9 * 0,85	1066,85	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	65,92	0,85 * 0,8	609,52	
							<b>2229,99</b>		<b>11724,92</b>	
3	ТСЦ-507-2277 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 48х3,5-42,3х3,2 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	2	38,9		77,6	2 квартал 2011 года1,69	131,14	
4	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 шт.	2	97,5			2 квартал 2011 года		3,38
		ЗП			12,47	1,15	28,68	11,65	334,14	
		ЭМ			4,37	1,25	10,92	4,59	50,14	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,65		
		МР			80,66		161,32	3,33	537,2	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	33,04	0,9 * 0,85	327,46	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	20,23	0,85 * 0,8	187,12	
							<b>254,79</b>		<b>1436,06</b>	
5	ТСЦ-302-1175 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Вентили фланцевые для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30х476р диаметром: 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.		257,08			2 квартал 2011 года3,45		
6	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 шт.	1	74,79			2 квартал 2011 года		1,69
		ЗП			12,47	1,15	14,34	11,65	167,07	
		ЭМ			3,51	1,25	4,39	4,27	18,73	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,65		
		МР			58,81		58,81	2,58	151,73	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	16,52	0,9 * 0,85	163,73	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	10,12	0,85 * 0,8	93,56	
							<b>104,18</b>		<b>594,82</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	ТСЦ-507-0980 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	-2	16,8			-33,6	2 квартал 2011 года2,12	-71,24	
8	ТСЦ-302-1136 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Вентили проходные муфтовые: 15x8n2 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	1	23,45			23,45	2 квартал 2011 года5,56	130,38	
9	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 шт.	1	74,79				2 квартал 2011 года		1,69
		ЗП			12,47	1,15		14,34		11,65	167,07
		ЭМ			3,51	1,25		4,39		4,27	18,73
		в т.ч. ЗПМ				1,25				11,65	
		МР			58,81			58,81		2,58	151,73
		НР от ФОТ	%		128	0,9		13,52	0,9 * 0,85	163,73	
		СП от ФОТ	%		83	0,85		10,12	0,85 * 0,8	93,56	
								<b>104,16</b>		<b>594,82</b>	
10	ТСЦ-507-0980 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	-2	16,8			-33,6	2 квартал 2011 года2,12	-71,24	
11	ТСЦ-302-1338 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Кран трехходовой 14М1, диаметр 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	шт.	1	31,52			31,52	2 квартал 2011 года3,16	99,6	
12	ТЕР16-06-007-03 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка фильтров диаметром: 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	10 фильтров	0,1	7068,39				2 квартал 2011 года		1,14
		ЗП			86,11	1,15		9,9		11,65	115,37
		ЭМ			73,15	1,25		9,14		5,09	46,54
		в т.ч. ЗПМ			0,37	1,25		0,05		11,65	0,54
		МР			6909,13			690,92		2,54	1754,92
		НР от ФОТ	%		128	0,9		11,46	0,9 * 0,85	113,59	
		СП от ФОТ	%		83	0,85		7,02	0,85 * 0,8	64,91	
								<b>728,44</b>		<b>2095,33</b>	
13	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 врезка	1	114,15				2 квартал 2011 года		5,13
		ЗП			41,34	1,15		47,54		11,65	553,85
		ЭМ			4,81	1,25		6,01		4,04	24,29
		в т.ч. ЗПМ				1,25				11,65	
		МР			68			68		4,12	280,16
		НР от ФОТ	%		128	0,9		54,77	0,9 * 0,85	542,77	
		СП от ФОТ	%		83	0,85		33,54	0,85 * 0,8	310,16	
								<b>209,86</b>		<b>1711,23</b>	
Итого прямые затраты по разделу								5310,23		29913,52	130,58 8,56
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)								1145,21		13341,69	
материалы								3049,55		11969,85	
эксплуатация машин и механизмов								1203,44		5626,95	
<b>Накладные расходы</b>								933,27		9254,53	
<b>Сметная прибыль</b>								615,42		5724,92	
<b>Итого по разделу 4 Водомерный узел №2</b>											
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								3162,71		26517,15	106,60 8,52
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								3696,21		18375,82	23,98 0,04
Итого								6858,92		44892,97	130,58 8,56
<b>Итого по разделу 4 Водомерный узел №2</b>											
Итого прямые затраты по смете								52807,64		225560,43	712,84 20,54
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)								6367,12		74178,14	
материалы								43157,42		137132,45	
эксплуатация машин и механизмов								3487,42		18630,05	
<b>Накладные расходы</b>								6139,54		60940,22	
<b>Сметная прибыль</b>								3807,76		35410,04	
<b>Итого по смете:</b>											
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								14586,71		86650,24	177,42 0,38
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								20969,11		117312,14	222,12 0,19
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								77,04		483,37	1,3
Отделочные работы								17851,4		40339,48	17,41
Теплоизоляционные работы								2148,31		17201,78	55,49
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								444,6		3450,57	10,17 2,92
Прочие ремонтно-строительные работы								352,35		3438,81	15,73 0,01
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								6325,42		53034,3	213,20 17,04
Итого								62754,94		321910,69	712,84 20,54
<b>ВСЕГО по смете</b>											
								62754,94		321910,69	712,84 20,54
НДС 18%										57943,92	
Всего по смете										<b>379854,61</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ //

О.Ю.Сидельцова