

Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Крестьянская в г.Ядрин  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03  
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда (ФОТ)

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен

Составлен(а) в ценах 2001г. базисно-индексным методом с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коеф-ты пересчета (индексы)	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, ЗТМ, всего чел.- час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Строительные работы</b>										
1	ТЕР10-01-002-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	29,79	2021,29			4 квартал 2011 г.		825,18 4,47
		ЗП			187,18	1,15	6412,6	11,82	75795,89	
		ЭМ			40,08	1,25	1492,48	5,89	8790,73	
		в т.ч. ЗПМ			1,84	1,25	68,52	11,82	809,99	
		МР			1794,03		53444,15	6,57	351127,88	
		НР от ФОТ	%	118			6882,95	90%=118%*(0.9*0.85)	68945,29	
		СП от ФОТ	%	63			3470,64	43%=63%*(0.85*0.8)	32940,53	
							<b>71702,82</b>		<b>537600,32</b>	
2	ТСЦ-102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	-24,73	1314		-32495,22	4 квартал 2011 г. 7,2		-233965,58
3	ТСЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	24,73	1104		27301,92	4 квартал 2011 г. 7,2		196573,82
4	ТЕР10-01-010-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Установка элементов кровли (стойки, прогоны, затяжки, ветровые связи, кобылки, лежни, подкладки, накладки)	1 м3 древесины в конструкции	44,73	2074,3			4 квартал 2011 г.		1157,61
		ЗП			176,4	1,15	9073,93	11,82	107254,04	
		ЭМ			33,41	1,25	1867,92	5,72	10685,1	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,82		
		МР			1864,49		83398,64	6,71	559604,51	
		НР от ФОТ	%	118			9636,51	90%=118%*(0.9*0.85)	96528,64	
		СП от ФОТ	%	63			4859,09	43%=63%*(0.85*0.8)	46119,24	
							<b>108836,09</b>		<b>820191,53</b>	
5	ТЕР46-03-002-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром:до 20 мм(под распорный анкерный болт шагом 2200мм (узел А))	100 отверстий	1,14	2246,37			4 квартал 2011 г.		26,56 25,08
		ЗП			209,47		238,8	11,82	2822,57	
		ЭМ			895,38		1020,73	6,79	6930,78	
		в т.ч. ЗПМ			225,5		257,07	11,82	3038,57	
		МР			1141,02		1301,33	2,01	2615,67	
		НР от ФОТ	%	110			490,91	94%=110%*0.85	5509,47	
		СП от ФОТ	%	70			295,04	56%=70%*0.8	3282,24	
							<b>3346,81</b>		<b>21160,73</b>	
6	ТЕР46-03-001-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром: до 20 мм (под болт БСР шагом 300(узел А))	100 отверстий	8,31	2003,67			4 квартал 2011 г.		143,76 136,28
		ЗП			155,53		1292,45	11,82	15276,77	
		ЭМ			707		5875,17	6,74	39598,65	
		в т.ч. ЗПМ			168,1		1396,91	11,82	16511,47	
		МР			1141,14		9482,88	2	18965,74	
		НР от ФОТ	%	110			2662,47	94%=110%*0.85	29880,95	
		СП от ФОТ	%	70			1600,17	56%=70%*0.8	17801,41	
							<b>20913,14</b>		<b>121523,52</b>	
7	ТЕР10-01-082-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство обрешетки: из досок	1 м3 древесины в конструкции	1,2	1626,29			4 квартал 2011 г.		19,86 0,18
		ЗП			127,93	1,15	176,54	11,82	2086,74	
		ЭМ			36,86	1,25	55,3	6,09	336,72	
		в т.ч. ЗПМ			1,84	1,25	2,76	11,82	32,63	
		МР			1461,5		1753,79	6,97	12223,98	
		НР от ФОТ	%	118			190,42	90%=118%*(0.9*0.85)	1907,43	
		СП от ФОТ	%	63			96,02	43%=63%*(0.85*0.8)	911,33	
							<b>2272,07</b>		<b>17466,2</b>	
8	ТСЦ-102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	-1,212	1314		-1592,57	4 квартал 2011 г. 7,2		-11466,49
9	ТСЦ-102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	-0,048	883,19		-42,39	4 квартал 2011 г. 7		-296,75
10	ТСЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1,26	1150		1449	4 квартал 2011 г. 7,2		10432,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР10-01-082-02 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство обрешетки: из брусев	1 м3 древесины в конструкции	17,2	1683,28			4 квартал 2011 г.		297,56 2,58
		ЗП			135,21	1,15	2674,43	11,82	31612,05	
		ЭМ			36,87	1,25	792,75	6,09	4827,52	
		в т.ч. ЗПМ			1,84	1,25	39,56	11,82	467,67	
		МР			1511,2		25992,64	6,96	180908,75	
		НР от ФОТ	%	118			2882,26	90%=118%*(0.9*0.85)	28871,75	
		СП от ФОТ	%	63			1453,34	43%=63%*(0.85*0.8)	13794,28	
							<b>33795,42</b>		<b>260014,35</b>	
12	ТЕР10-01-012-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (лобовая доска, подшивная доска, доска свеса)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,6	3481,6			4 квартал 2011 г.		25,05
		ЗП			292,94	1,15	202,13	11,82	2389,16	
		ЭМ			48,66	1,25	36,5	5,92	216,05	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,82		
		МР			3140		1884	4,21	7931,64	
		НР от ФОТ	%	118			214,66	90%=118%*(0.9*0.85)	2150,24	
		СП от ФОТ	%	63			108,24	43%=63%*(0.85*0.8)	1027,34	
							<b>2445,53</b>		<b>13714,43</b>	
13	ТСЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	-0,084	1150			4 квартал 2011 г. 7,2		-695,52
14	ТСЦ-203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	4,26	1784		7599,84	4 квартал 2011 г. 4,03		30627,36
15	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя ЧР от 17.06.2011 №04-13/157	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (с учетом козырьков балконов)	100 м2 кровли	18,3	9723,62			4 квартал 2011 г.		810,87 14,46
		ЗП			310,94	1,15	6543,71	11,82	77346,96	
		ЭМ			127,44	1,25	2915,19	6,69	19502,68	
		в т.ч. ЗПМ			9,13	1,25	208,8	11,82	2468,67	
		МР			9285,24		169919,9	3,13	531849,24	
		НР от ФОТ	%	120			7292,71	92%=120%*(0.9*0.85)	73430,38	
		СП от ФОТ	%	65			3730,76	44%=65%*(0.85*0.8)	35118,88	
							<b>190402,27</b>		<b>737248,14</b>	
16	ТСЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-2233	71,55		-159771,15	4 квартал 2011 г. 3,05		-487307,59
17	ТСЦ-101-3039 (применительно)	Профилированный настил окрашенный: НС44-1000-0,7	т	16,610544	19764,58		328300,43	4 квартал 2011 г. 2,36		774789,02
18	ТСЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	73,5	166,74		12255,39	4 квартал 2011 г. 3,05		37379,16
19	ТЕР12-01-015-03 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство подкровельной мембраны Изоспан С	100 м2 изолируемой поверхности	21,472	985,6			4 квартал 2011 г.		193,68 2,79
		ЗП			64,05	1,15	1581,63	11,82	18694,17	
		ЭМ			35	1,25	939,4	5,31	4988,16	
		в т.ч. ЗПМ			1,51	1,25	40,58	11,82	479,04	
		МР			886,55	0		3,3		
		НР от ФОТ	%	120			1751,99	92%=120%*(0.9*0.85)	17639,35	
		СП от ФОТ	%	65			896,27	44%=65%*(0.85*0.8)	8436,21	
							<b>5169,29</b>		<b>49757,89</b>	
20	ТСЭМ-121011 Пр. Минстр.ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	-8,8	33,19			4 квартал 2011 г.		
		ЗП				1,15				
		ЭМ			33,19	1,25	-365,11	3,02	-1102,55	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,82		
		МР								
		НР от ФОТ	%	120				92%=120%*(0.9*0.85)		
		СП от ФОТ	%	65				44%=65%*(0.85*0.8)		
							<b>-365,11</b>		<b>-1102,55</b>	
21	прайс	Изоспан С	м2	2147,2	17,29		37125,09	4 квартал 2011 г. 2		74250,18
22	ТЕР10-01-003-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	7	345,01			4 квартал 2011 г.		53,34 0,77
		ЗП			52,84	1,15	425,39	11,82	5027,75	
		ЭМ			23,3	1,25	203,91	6,11	1245,65	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,25	11,83	11,82	139,65	
		МР			268,87		1882,02	5,9	11104,38	
		НР от ФОТ	%	118			464,33	90%=118%*(0.9*0.85)	4850,68	
		СП от ФОТ	%	63			234,13	43%=63%*(0.85*0.8)	2221,98	
							<b>3209,78</b>		<b>24250,42</b>	
23	ТСЦ-101-2009 (применительно)	Приборы форточные	компл.	7	16,28		113,96	4 квартал 2011 г. 3,99		454,72
24	ТЕР15-05-001-03 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,0231	1983,5			4 квартал 2011 г.		0,65
		ЗП			193,87	1,15	5,14	11,82	60,81	
		ЭМ			40,2	1,25	1,16	6,82	7,92	
		в т.ч. ЗПМ			2,01	1,25	0,06	11,82	0,69	
		МР			1749,83		40,42	6,15	248,56	
		НР от ФОТ	%	105			4,91	80%=105%*(0.9*0.85)	49,2	
		СП от ФОТ	%	55			2,43	37%=55%*(0.85*0.8)	22,76	
							<b>54,06</b>		<b>389,25</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР26-02-018-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Вупротек-2" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления	100 м2 обрабатываем мой поверхности	36,9736	239,44			4 квартал 2011 г.		549,06 5,18
		ЗП			114,77	1,15	4880,15	11,82	57681,4	
		ЭМ			122,83	1,25	5676,93	3,81	21628,82	
		в т.ч. ЗПМ			1,45	1,25	66,92	11,82	791,97	
		МР			1,84		67,65	24,89	1693,02	
		НР от ФОТ	%	100			4452,36	77%=100%*(0.9*0.85)	45024,49	
		СП от ФОТ	%	70			2943,51	48%=70%*(0.85*0.8)	28067,22	
							<b>18020,6</b>		<b>154094,95</b>	
26	ТСЦ-113-8081	Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (порошок)	кг	2374,476	6,69		15885,24	4 квартал 2011 г. 7.29	115803,19	
27	ТЕР13-03-002-04 (принителр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Огрунтовка поверхностей лобовой доски за один раз: грунтовкой ГФ- 021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,8	265,73			4 квартал 2011 г.		4,89 0,01
		ЗП			52,83	1,15	48,6	11,82	574,5	
		ЭМ			10,18	1,25	10,18	3,36	34,21	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	0,09	11,82	1,06	
		МР			202,72		162,18	4,44	720,05	
		НР от ФОТ	%	90			39,44	69%=90%*(0.9*0.85)	397,14	
		СП от ФОТ	%	70			28,97	48%=70%*(0.85*0.8)	276,27	
							<b>289,37</b>		<b>2002,17</b>	
28	ТЕР15-04-038-08 (применительно) Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: лобовой доски за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности или покрытия	0,8	896,83			4 квартал 2011 г.		15,02 0,01
		ЗП			146,72	1,15	134,98	11,82	1595,5	
		ЭМ			2,05	1,25	2,05	6,27	12,86	
		в т.ч. ЗПМ			0,1	1,25	0,1	11,82	1,18	
		МР			748,06		598,45	4,79	2866,55	
		НР от ФОТ	%	105			127,65	80%=105%*(0.9*0.85)	1277,34	
		СП от ФОТ	%	55			63,15	37%=55%*(0.85*0.8)	590,77	
							<b>926,28</b>		<b>6343,02</b>	
29	ТСЦ-101-1827	Лак масляный МА-592	т	-0,0176	33640		-592,06	4 квартал 2011 г. 4.78	-2830,07	
30	ТСЦ-113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	17,6	16,9		297,44	4 квартал 2011 г. 4.22	1255,23	
31	ТЕРр58-10-6 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,12	7211,89			4 квартал 2011 г.		6,37
		ЗП			423,21		50,79	11,82	600,28	
		ЭМ			6,9		0,83	5,94	4,92	
		в т.ч. ЗПМ						11,82		
		МР			6781,78		813,81	1,85	1505,55	
		НР от ФОТ	%	83			42,16	71%=83%*0.85	426,2	
		СП от ФОТ	%	65			33,01	52%=65%*0.8	312,15	
							<b>940,6</b>		<b>2849,1</b>	
32	ТЕРр58-10-2 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	2,04	7184,52			4 квартал 2011 г.		180,74
		ЗП			706,14		1440,53	11,82	17027	
		ЭМ			6,9		14,08	5,94	83,62	
		в т.ч. ЗПМ						11,82		
		МР			6471,48		13201,81	3,45	45546,29	
		НР от ФОТ	%	83			1195,64	71%=83%*0.85	12089,17	
		СП от ФОТ	%	65			936,34	52%=65%*0.8	8854,04	
							<b>16788,4</b>		<b>83600,12</b>	
33	ТЕР12-01-009-02 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	2,566	6735,37			4 квартал 2011 г.		92,68 0,41
		ЗП			250,34	1,15	738,73	11,82	8731,76	
		ЭМ			25,36	1,25	81,34	6,87	558,82	
		в т.ч. ЗПМ			1,84	1,25	5,9	11,82	69,77	
		МР			6459,67		16575,51	3,93	65141,77	
		НР от ФОТ	%	120			804,2	92%=120%*(0.9*0.85)	8097,41	
		СП от ФОТ	%	65			411,41	44%=65%*(0.85*0.8)	3872,67	
							<b>18611,19</b>		<b>86402,43</b>	
34	ТЕР12-01-012-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2,52	3146,77			4 квартал 2011 г.		19,33 0,73
		ЗП			55,23	1,15	160,05	11,82	1891,88	
		ЭМ			58,63	1,25	184,69	6,09	1124,73	
		в т.ч. ЗПМ			3,36	1,25	10,58	11,82	125,09	
		МР			3032,91		7642,93	4,92	37603,24	
		НР от ФОТ	%	120			184,28	92%=120%*(0.9*0.85)	1855,59	
		СП от ФОТ	%	65			94,27	44%=65%*(0.85*0.8)	887,46	
							<b>8266,22</b>		<b>43362,88</b>	
35	ТСЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,756	10045		-7594,02	4 квартал 2011 г. 4.93	-37438,52	
36	ТСЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,255	8060		18175,3	4 квартал 2011 г. 5.8	105416,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР12-01-012-01 (применительно) Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство снегозадержателя	100 м ограждения	2,52	3146,77			4 квартал 2011 г.		19,33 0,73
		ЗП			55,23	1,15	160,05	11,82	1891,86	
		ЭМ			58,63	1,25	184,69	6,09	1124,73	
		в т.ч. ЗПМ			3,36	1,25	10,58	11,82	125,09	
		МР			3032,91		7642,93	4,92	37603,24	
		НР от ФОТ	%	120			184,28	92%=120%*(0.9*0.85)	1855,59	
		СП от ФОТ	%	65			94,27	44%=65%*(0.85*0.8)	887,46	
							<b>8266,22</b>		<b>43362,88</b>	
38	ТСЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,756	10045		-7594,02	4 квартал 2011 г. 4.93	-37438,52	
39	прайс	Снегозадержатель окрашенный	м	246	254,24		62543,04	4 квартал 2011 г. 2	125086,08	
40	ТЕР09-03-029-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство стремянок для выхода на крышу	1 т конструкций	0,12642	1068,04			4 квартал 2011 г.		4,71 0,71
		ЗП			284,53	1,15	41,37	11,82	488,94	
		ЭМ			696,46	1,25	110,06	4,81	529,38	
		в т.ч. ЗПМ			69,94	1,25	11,05	11,82	130,64	
		МР			87,05		11	5,3	58,33	
		НР от ФОТ	%	90			42,46	69%=90%*(0.9*0.85)	427,51	
		СП от ФОТ	%	85			37,87	58%=85%*(0.85*0.8)	359,36	
							<b>242,76</b>		<b>1863,52</b>	
41	ТСЦ-201-0755	Стремянка ЛВ-6.18	т	0,1264	8060		1018,78	4 квартал 2011 г. 5.8	5908,95	
42	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,083	265,73			4 квартал 2011 г.		6,62 0,01
		ЗП			52,83	1,15	65,79	11,82	777,72	
		ЭМ			10,18	1,25	13,79	3,36	46,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	0,12	11,82	1,44	
		МР			202,72		219,54	4,44	974,78	
		НР от ФОТ	%	90			53,39	69%=90%*(0.9*0.85)	537,62	
		СП от ФОТ	%	70			39,22	48%=70%*(0.85*0.8)	374	
							<b>391,73</b>		<b>2710,43</b>	
43	ТЕР13-03-004-06 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (за 2 раза)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,083	472,49			4 квартал 2011 г.		5,75 0,02
		ЗП			20,95	2; 1,15	48,78	11,82	576,59	
		ЭМ			7,5	2; 1,25	18,28	3,87	70,73	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2; 1,25	0,22	11,82	2,59	
		МР			444,04	2	961,79	4,22	4058,76	
		НР от ФОТ	%	90			39,69	69%=90%*(0.9*0.85)	399,63	
		СП от ФОТ	%	70			29,16	48%=70%*(0.85*0.8)	278,01	
							<b>1097,7</b>		<b>5383,72</b>	
44	ТСЦ-113-0226	Эмаль ХВ-124 голубая	т	-0,04115	19404		-798,47	4 квартал 2011 г. 4.38	-3497,32	
45	ТСЦ-113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	41,15	16,9		695,44	4 квартал 2011 г. 4.22	2934,82	
46	ТЕР10-01-023-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Укладка ходовых досок	100 м ходов	2,411	292,37			4 квартал 2011 г.		10,54 0,19
		ЗП			29,79	1,15	82,6	11,82	976,31	
		ЭМ			13,38	1,25	40,34	6,17	248,79	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	2,97	11,82	34,91	
		МР			249,2		600,79	7,83	4704,42	
		НР от ФОТ	%	118			90,88	90%=118%*(0.9*0.85)	910,1	
		СП от ФОТ	%	63			45,82	43%=63%*(0.85*0.8)	434,82	
							<b>860,43</b>		<b>7274,44</b>	
47	ТСЦ-102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,6231	802,21		-499,86	4 квартал 2011 г. 7.98	-3988,86	
49	ТСЦ-102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2,7	953,41		2574,21	4 квартал 2011 г. 7.98	20542,17	
<i>Устройство кирпичных перегородок</i>										
50	ТЕР08-02-002-05 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,54	6334,75			4 квартал 2011 г.		89,42 2,22
		ЗП			1147,6	1,15	712,66	11,82	8423,64	
		ЭМ			425,34	1,25	287,11	7,85	2253,77	
		в т.ч. ЗПМ			45,79	1,25	30,91	11,82	365,34	
		МР			4761,81		2571,37	7,95	20442,45	
		НР от ФОТ	%	122			816,44	93%=122%*(0.9*0.85)	8173,75	
		СП от ФОТ	%	80			505,63	54%=80%*(0.85*0.8)	4746,05	
							<b>4893,21</b>		<b>44039,66</b>	
51	ТЕР07-05-007-10 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,04	1191,56			4 квартал 2011 г.		0,81 0,36
		ЗП			143,87	1,15	6,62	11,82	78,22	
		ЭМ			939,69	1,25	46,98	7,85	368,83	
		в т.ч. ЗПМ			101,15	1,25	5,06	11,82	59,78	
		МР			108		4,32	6,14	26,53	
		НР от ФОТ	%	155			16,29	119%=155%*(0.9*0.85)	164,22	
		СП от ФОТ	%	100			9,93	68%=100%*(0.85*0.8)	93,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							<b>84,14</b>		<b>731,64</b>	
52	ТСЦ-403-0446	Перемычка брусковая: 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	4	18		72	4 квартал 2011 г. 7.49	539,28	
55	ТЕР15-04-002-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,08	101,44			4 квартал 2011 г.		12,68 0,01
		ЗП			77,9	1,15	96,76		11,82	1143,6
		ЭМ			2,05	1,25	2,76		6,27	17,36
		в т.ч. ЗПМ			0,1	1,25	0,14		11,82	1,6
		МР			21,49		23,21		3,72	86,33
		НР от ФОТ	%	105			91,57	80%=105%*(0.9*0.85)		916,16
		СП от ФОТ	%	55			45,3	37%=55%*(0.85*0.8)		423,72
							<b>259,6</b>		<b>2587,17</b>	
56	ТЕР10-01-039-03 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0567	26280,02			4 квартал 2011 г.		7,5
		ЗП			963,7	1,15	62,84		11,82	742,75
		ЭМ			336,49	1,25	23,85		5,94	141,66
		в т.ч. ЗПМ				1,25			11,82	
		МР			24979,83		1416,35		8,34	11812,41
		НР от ФОТ	%	118			66,74	90%=118%*(0.9*0.85)		668,48
		СП от ФОТ	%	63			33,65	43%=63%*(0.85*0.8)		319,38
							<b>1603,43</b>		<b>13684,68</b>	
57	ТСЦ-203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-5,67	208,29		-1181	4 квартал 2011 г. 8.83	-10428,26	
58	ТСЦ-203-0359	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	-30,62	5,5		-168,41	4 квартал 2011 г. 6.53	-1099,87	
59	ТСЦ-203-8120	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1600 мм	шт.	4	2999,03		11996,12	4 квартал 2011 г. 2.91	34908,72	
<b>Вентиляхты</b>										
60	ТЕР20-02-010-08 (применительно) Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка вентиляционных оцинкованных коробов над вентиляхтами	1 шт	5	46,22			4 квартал 2011 г.		21 0,05
		ЗП			30,22	1,15	173,75		11,82	2053,9
		ЭМ			7,51	1,25	46,95		4,75	222,95
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	0,75		11,82	8,85
		МР			8,49		42,45		3,72	157,9
		НР от ФОТ	%	128			201,02	98%=128%*(0.9*0.85)		2021,5
		СП от ФОТ	%	83			123,11	56%=83%*(0.85*0.8)		1155,14
							<b>587,28</b>		<b>5611,39</b>	
61	ТСЦ-301-1796 (применительно)	Венткороб из оцинкованной стали	м2	42,15	119,71		5045,78	4 квартал 2011 г. 4.16	20990,28	
62	ТЕР20-02-010-08 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения	1 зонт	5	46,22			4 квартал 2011 г.		21 0,05
		ЗП			30,22	1,15	173,75		11,82	2053,9
		ЭМ			7,51	1,25	46,95		4,75	222,95
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	0,75		11,82	8,85
		МР			8,49		42,45		3,72	157,9
		НР от ФОТ	%	128			201,02	98%=128%*(0.9*0.85)		2021,5
		СП от ФОТ	%	83			123,11	56%=83%*(0.85*0.8)		1155,14
							<b>587,28</b>		<b>5611,39</b>	
63	ТСЦ-301-0295	Зонты из листовой оцинкованной стали.; прямоугольные	шт.	5	656,4		3282	4 квартал 2011 г. 3.79	12438,8	
65	ТЕР10-01-039-03 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,054	26280,02			4 квартал 2011 г.		7,14
		ЗП			963,7	1,15	59,85		11,82	707,38
		ЭМ			336,49	1,25	22,71		5,94	134,92
		в т.ч. ЗПМ				1,25			11,82	
		МР			24979,83		1348,91		8,34	11249,91
		НР от ФОТ	%	118			63,56	90%=118%*(0.9*0.85)		636,64
		СП от ФОТ	%	63			32,05	43%=63%*(0.85*0.8)		304,17
							<b>1527,08</b>		<b>13033,02</b>	
66	ТСЦ-203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-5,4	208,29		-1124,77	4 квартал 2011 г. 8.83	-9931,68	
67	ТСЦ-203-0359	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	-29,16	5,5		-160,38	4 квартал 2011 г. 6.53	-1047,43	
68	ТСЦ-203-8120 (применительно)	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1200 мм	шт.	5	2999,03		14995,15	4 квартал 2011 г. 2.91	43635,9	
69	ТЕР26-01-048-02 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: из сетки	100 м2 изолируемой поверхности	0,73	2965,75			4 квартал 2011 г.		15,2
		ЗП			144,26	1,15	121,11		11,82	1431,48
		ЭМ			48,32	1,25	44,09		5,94	261,91
		в т.ч. ЗПМ				1,25			11,82	
		МР			2773,17		2024,41		3,24	6559,09
		НР от ФОТ	%	100			109	77%=100%*(0.9*0.85)		1102,24
		СП от ФОТ	%	70			72,06	48%=70%*(0.85*0.8)		687,11
							<b>2370,67</b>		<b>10041,83</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	<b>ТЕР26-01-039-01</b> <b>Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516</b>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	4,38	1739,4			4 квартал 2011 г.		53,3
		ЗП			91,83	1,15	462,53	11,82	5467,34	
		ЭМ			56,94	1,25	311,77	5,67	1767,59	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,82		
		МР			1590,63		6966,96	3,11	21667,24	
		НР от ФОТ	%	100			416,28	77%=100%*(0.9*0.85)	4209,85	
		СП от ФОТ	%	70			275,21	48%=70%*(0.85*0.8)	2624,32	
							<b>8432,75</b>		<b>35736,34</b>	
71	<b>ТЕР26-01-050-01</b> <b>Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04-13/516</b>	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,73	8969,5			4 квартал 2011 г.		131,52
		ЗП			1516,57	1,15	1273,16	11,82	15048,76	
		ЭМ			39,98	1,25	36,49	4,47	163,07	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,82		
		МР			7412,95		5411,45	2,88	15584,99	
		НР от ФОТ	%	100			1145,84	77%=100%*(0.9*0.85)	11587,55	
		СП от ФОТ	%	70			757,53	48%=70%*(0.85*0.8)	7223,4	
							<b>8624,47</b>		<b>49607,77</b>	
72	<b>ТСЦ-104-0038</b>	Фольга алюминиевая: дублированная рубероидом	10 м2	-8,395	308		-2585,66	4 квартал 2011 г. 2.99	-7731,12	
73	<b>ТСЦ-104-0039</b>	Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом	10 м2	8,395	272,75		2289,74	4 квартал 2011 г. 2.93	6708,95	
Итого прямые затраты по разделу							815833,85		3333695,63	4 828,73 197,30
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							41794,43		494008,14	
материалы							754169,33		2738313,69	
эксплуатация машин и механизмов							22042,32		127050,34	
<b>Накладные расходы</b>							42858,31		434363,04	
<b>Сметная прибыль</b>							23480,71		225602,7	
<b>Итого по разделу 1 Строительные работы</b>										
Итого Поз. 1-47, 49-52, 55-63, 65-73 с учетом НР и СП							882172,87		3993661,37	4 828,73 197,30
<b>Итого по разделу 1 Строительные работы</b>							882172,87		3993661,37	4 828,73 197,30
Итого прямые затраты по смете							815833,85		3333695,63	4 828,73 197,30
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							41794,43		494008,14	
материалы							754169,33		2738313,69	
эксплуатация машин и механизмов							22042,32		127050,34	
<b>Накладные расходы</b>							42858,31		434363,04	
<b>Сметная прибыль</b>							23480,71		225602,7	
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Поз. 1-47, 49-52, 55-63, 65-73 с учетом НР и СП							882172,87		3993661,37	4 828,73 197,30
<b>ВСЕГО по смете</b>							882172,87		3993661,37	4 828,73 197,30
Непредвиденные затраты								2%	79873,23	
<b>Итого с непредвиденными затратами</b>									4073534,6	
<b>НДС</b>								18%	733236,23	
<b>ВСЕГО с НДС</b>									4806770,83	

Составил:

О.Ю.Сидельцова