

Капитальный ремонт жилого дома №117 по ул.Шоссейная в г.Ядрин
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость
Средства на оплату труда (ФОТ)

Составлен(а) в ценах 2001г. базисно-индексным методом с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф-ты пересчета (индексы)	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, ЗТМ, всего чел.- час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	ТЕР10-01-002-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	25,6	2021,29			4 квартал 2011 г.		709,12 3,84
		ЗП			187,18	1,15	5510,66	11,82	65135,1	
		ЭМ			40,08	1,25	1282,56	5,89	7554,3	
		в т.ч. ЗПМ			1,84	1,25	58,88	11,82	696,06	
		МР			1794,03		45927,16	6,57	301741,32	
		НР от ФОТ	%	118			5914,85	90%=118%*(0.9*0.85)	59248,04	
		СП от ФОТ	%	63			2982,49	43%=63%*(0.85*0.8)	28307,4	
							61617,72		461986,16	
2	ТСЦ-101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	-0,819	5989		-4904,99	4 квартал 2011 г. 5,09	-24966,4	
3	ТСЦ-102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	-21,25	1314		-27922,5	4 квартал 2011 г. 7,2	-201042	
4	ТСЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	21,25	1104		23460	4 квартал 2011 г. 7,2	168912	
5	ТЕР10-01-010-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Установка элементов кровли (стойки, прогоны, затяжки, ветровые связи, кобылки, лежни, подкладки, накладки)	1 м3 древесины в конструкции	57,9	2074,3			4 квартал 2011 г.		1498,45
		ЗП			176,4	1,15	11745,59	11,82	138833,2	
		ЭМ			33,41	1,25	2417,9	5,72	13831,15	
		в т.ч. ЗПМ						11,82		
		МР			1864,49		107953,98	6,71	724370,69	
		НР от ФОТ	%	118			12473,82	90%=118%*(0.9*0.85)	124949,88	
		СП от ФОТ	%	63			6289,76	43%=63%*(0.85*0.8)	59698,28	
							140881,05		1061683,2	
8	ТЕР10-01-082-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство обрешетки: из досок	1 м3 древесины в конструкции	1,333	1626,29			4 квартал 2011 г.		22,06 0,2
		ЗП			127,93	1,15	196,11	11,82	2318,02	
		ЭМ			36,86	1,25	61,42	6,09	374,04	
		в т.ч. ЗПМ			1,84	1,25	3,07	11,82	36,24	
		МР			1461,5		1948,17	6,97	13578,8	
		НР от ФОТ	%	118			211,53	90%=118%*(0.9*0.85)	2118,83	
		СП от ФОТ	%	63			106,66	43%=63%*(0.85*0.8)	1012,33	
							2523,89		19402,02	
9	ТСЦ-102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	-1,346	1314		-1768,64	4 квартал 2011 г. 7,2	-12734,24	
10	ТСЦ-102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	-0,05332	883,19		-47,09	4 квартал 2011 г. 7	-329,64	
11	ТСЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1,333	1150		1532,95	4 квартал 2011 г. 7,2	11037,24	
12	ТЕР10-01-082-02 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство обрешетки: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	15,5	1683,28			4 квартал 2011 г.		268,15 2,33
		ЗП			135,21	1,15	2410,1	11,82	28487,61	
		ЭМ			36,87	1,25	714,4	6,09	4350,39	
		в т.ч. ЗПМ			1,84	1,25	35,65	11,82	421,45	
		МР			1511,2		23423,59	6,96	163028,22	
		НР от ФОТ	%	118			2597,39	90%=118%*(0.9*0.85)	26018,15	
		СП от ФОТ	%	63			1309,7	43%=63%*(0.85*0.8)	12430,9	
							30455,18		234315,27	
13	ТСЦ-102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-15,81	1421		-22466,01	4 квартал 2011 г. 7,03	-157936,05	
14	ТСЦ-102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	15,5	1339,01		20754,66	4 квартал 2011 г. 7,03	145905,22	
15	ТЕР10-01-012-01 Пр. Минстр.ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (лобовая доска, подшивная доска, доска свеса)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,627	3481,6			4 квартал 2011 г.		26,18
		ЗП			292,94	1,15	211,22	11,82	2496,67	
		ЭМ			48,66	1,25	38,14	5,92	225,77	
		в т.ч. ЗПМ						11,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			3140		1968,78	4,21	8288,57	
		НР от ФОТ	%	118			224,32	90%=118%*(0.9*0.85)	2247	
		СП от ФОТ	%	63			113,11	43%=63%*(0.85*0.8)	1073,57	
							2555,57		14331,58	
16	ТСЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	-0,08778	1150		-100,95	4 квартал 2011 г. 7,2	-726,82	
17	ТСЦ-203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	4,303	1784		7676,55	4 квартал 2011 г. 4,03	30936,5	
18	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя ЧР от 17.06.2011 №04-13/157	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (с учетом козырьков балконов)	100 м2 кровли	15,33	9723,62			4 квартал 2011 г.		679,27 12,11
		ЭП			310,94	1,15	5481,7	11,82	64793,93	
		ЭМ			127,44	1,25	2442,07	6,69	16337,49	
		в т.ч. ЗПМ			9,13	1,25	174,92	11,82	2068,02	
		МР			9285,24		142342,73	3,13	445532,72	
		НР от ФОТ	%	120			6109,15	92%=120%*(0.9*0.85)	61512,99	
		СП от ФОТ	%	65			3125,28	44%=65%*(0.85*0.8)	29419,26	
							159500,93		617596,39	
19	ТСЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1870	71,55		-133798,5	4 квартал 2011 г. 3,05	-408090,1	
22	ТСЦ-101-4527	Профнастил окрашенный: С21-1000-0,5	м2	1870,26	50,42		94298,51	4 квартал 2011 г. 4,06	382860,92	
23	ТСЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	61,6	166,74		10271,18	4 квартал 2011 г. 3,05	31327,3	
24	ТЕР12-01-015-03 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Устройство подкровельной мембраны Изоспан С	100 м2 изолируемой поверхности	15,33	985,6			4 квартал 2011 г.		138,28 1,99
		ЭП			64,05	1,15	1129,21	11,82	13346,76	
		ЭМ			35	1,25	670,69	5,31	3561,31	
		в т.ч. ЗПМ			1,51	1,25	28,97	11,82	342,01	
		МР			886,55	0		3,3		
		НР от ФОТ	%	120			1250,83	92%=120%*(0.9*0.85)	12593,67	
		СП от ФОТ	%	65			639,89	44%=65%*(0.85*0.8)	6023,06	
							3690,62		35524,8	
25	ТСЭМ-121011 Пр. Минстр. ЧР от 17.01.11 №04-13/9	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	-628,53	33,19			4 квартал 2011 г.		
		ЭП				1,15				
		ЭМ			33,19	1,25	-26077,71	3,02	-78748,52	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,82		
		МР								
		НР от ФОТ	%	120				92%=120%*(0.9*0.85)		
		СП от ФОТ	%	65				44%=65%*(0.85*0.8)		
							-26077,71		-78748,52	
26	прайс	Изоспан С	м2	1870,26	17,29		32336,8	4 квартал 2011 г. 2	64673,59	
27	ТЕР10-01-003-01 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	345,01			4 квартал 2011 г.		30,48 0,44
		ЭП			52,84	1,15	243,08	11,82	2873	
		ЭМ			23,3	1,25	116,52	6,11	711,8	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,25	6,76	11,82	79,8	
		МР			268,87		1075,44	5,9	6345,36	
		НР от ФОТ	%	118			265,33	90%=118%*(0.9*0.85)	2657,52	
		СП от ФОТ	%	63			133,79	43%=63%*(0.85*0.8)	1269,7	
							1834,16		13857,38	
28	ТСЦ-101-2009 (применительно)	Приборы форточные	компл.	4	16,28		65,12	4 квартал 2011 г. 3,99	259,84	
29	ТЕР15-05-001-03 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,0132	1983,5			4 квартал 2011 г.		0,37
		ЭП			193,67	1,15	2,94	11,82	34,75	
		ЭМ			40,2	1,25	0,66	6,82	4,52	
		в т.ч. ЗПМ			2,01	1,25	0,03	11,82	0,39	
		МР			1749,63		23,1	6,15	142,04	
		НР от ФОТ	%	105			2,81	80%=105%*(0.9*0.85)	28,11	
		СП от ФОТ	%	55			1,39	37%=55%*(0.85*0.8)	13	
							30,9		222,42	
30	ТЕР26-02-018-01 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Вупротек-2" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления	100 м2 обрабатываемой поверхности	22,07	239,44			4 квартал 2011 г.		327,74 3,09
		ЭП			114,77	1,15	2913,02	11,82	34430,74	
		ЭМ			122,83	1,25	3388,63	3,81	12910,51	
		в т.ч. ЗПМ			1,45	1,25	39,95	11,82	472,74	
		МР			1,84		40,39	24,89	1010,59	
		НР от ФОТ	%	100			2657,67	77%=100%*(0.9*0.85)	26875,68	
		СП от ФОТ	%	70			1757,02	48%=70%*(0.85*0.8)	16753,67	
							10756,73		91981,19	
32	ТСЦ-113-8082	Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (жидкость)	кг	1324,2	5,74		7600,91	4 квартал 2011 г. 7,3	55483,98	
33	ТЕР13-03-002-04 (применительно) Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04-13/516	Огрунтовка поверхностей лобовой доски за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,627	265,73			4 квартал 2011 г.		3,83 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭП			52,83	1,15	38,09	11,82	450,26	
		ЭМ			10,18	1,25	7,96	3,36	26,81	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	0,07	11,82	0,83	
		МР			202,72		127,11	4,44	564,35	
		НР от ФОТ	%	90			30,91	69%=90%*(0.9*0.85)	311,25	
		СП от ФОТ	%	70			22,71	48%=70%*(0.85*0.8)	216,52	
							226,6		1569,19	
34	ТЕР15-04-038-08 (применительно) Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: лобовой доски за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,627	896,83			4 квартал 2011 г.		11,77 0,01
		ЭП			146,72	1,15	105,79	11,82	1250,47	
		ЭМ			2,05	1,25	1,61	6,27	10,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,1	1,25	0,08	11,82	0,93	
		МР			748,06		469,03	4,79	2246,66	
		НР от ФОТ	%	105			100,05	80%=105%*(0.9*0.85)	1001,12	
		СП от ФОТ	%	55			49,49	37%=55%*(0.85*0.8)	463,02	
							725,97		4971,35	
35	ТСЦ-101-1827	Лак масляный МА-592	т	-0,01379	33640		-463,9	4 квартал 2011 г. 4,78	-2217,42	
36	ТСЦ-113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	13,79	16,9		233,05	4 квартал 2011 г. 4,22	983,5	
37	ТЕРр58-10-6 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,12	7211,89			4 квартал 2011 г.		6,37
		ЭП			423,21		50,79	11,82	600,28	
		ЭМ			6,9		0,83	5,94	4,92	
		в т.ч. ЗПМ						11,82		
		МР			6781,78		813,81	1,85	1505,55	
		НР от ФОТ	%	83			42,16	71%=83%*0.85	426,2	
		СП от ФОТ	%	65			33,01	52%=65%*0.8	312,15	
							940,6		2849,1	
38	ТЕРр58-10-2 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	2	7184,52			4 квартал 2011 г.		177,2
		ЭП			706,14		1412,28	11,82	16693,14	
		ЭМ			6,9		13,8	5,94	81,98	
		в т.ч. ЗПМ						11,82		
		МР			6471,48		12942,96	3,45	44653,22	
		НР от ФОТ	%	83			1172,19	71%=83%*0.85	11852,13	
		СП от ФОТ	%	65			917,98	52%=65%*0.8	8680,43	
							16459,21		81960,9	
39	ТЕР12-01-009-02 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	2,3	6735,37			4 квартал 2011 г.		83,08 0,37
		ЭП			250,34	1,15	662,15	11,82	7826,6	
		ЭМ			25,36	1,25	72,91	6,87	500,89	
		в т.ч. ЗПМ			1,84	1,25	5,29	11,82	62,54	
		МР			6459,67		14857,24	3,93	58388,96	
		НР от ФОТ	%	120			720,84	92%=120%*(0.9*0.85)	7258,01	
		СП от ФОТ	%	65			368,76	44%=65%*(0.85*0.8)	3471,22	
							16681,9		77445,68	
40	ТЕР12-01-012-01 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2,25	3146,77			4 квартал 2011 г.		17,26 0,65
		ЭП			55,23	1,15	142,9	11,82	1689,17	
		ЭМ			58,63	1,25	164,9	6,09	1004,22	
		в т.ч. ЗПМ			3,36	1,25	9,45	11,82	111,69	
		МР			3032,91		6824,05	4,92	33574,32	
		НР от ФОТ	%	120			164,54	92%=120%*(0.9*0.85)	1656,79	
		СП от ФОТ	%	65			84,17	44%=65%*(0.85*0.8)	792,38	
							7380,56		38716,88	
41	ТСЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,675	10045		-6780,38	4 квартал 2011 г. 4,93	-33427,25	
42	ТСЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,01375	8060		16230,83	4 квартал 2011 г. 5,8	94138,79	
43	ТЕР12-01-012-01 (применительно) Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство снегозадержателя	100 м ограждения	2,05	3146,77			4 квартал 2011 г.		15,72 0,59
		ЭП			55,23	1,15	130,2	11,82	1539,02	
		ЭМ			58,63	1,25	150,24	6,09	914,96	
		в т.ч. ЗПМ			3,36	1,25	8,61	11,82	101,76	
		МР			3032,91		6217,47	4,92	30589,93	
		НР от ФОТ	%	120			149,91	92%=120%*(0.9*0.85)	1509,52	
		СП от ФОТ	%	65			76,69	44%=65%*(0.85*0.8)	721,94	
							6724,51		35275,37	
44	ТСЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,615	10045		-6177,68	4 квартал 2011 г. 4,93	-30455,94	
45	прайс	Снегозадержатель окрашенный	м	205	38,14		7818,7	4 квартал 2011 г. 2	15637,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР09-03-029-01 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Устройство стремянок для выхода на крышу	1 т конструкций	0,07224	1068,04			4 квартал 2011 г.		2,69 0,41
		ЗП			284,53	1,16	23,64	11,82	279,4	
		ЭМ			696,46	1,25	62,89	4,81	302,5	
		в т.ч. ЗПМ			69,94	1,25	6,32	11,82	74,65	
		МР			87,05		6,29	5,3	33,33	
		НР от ФОТ	%	90			24,27	69%=90%*(0.9*0.85)	244,29	
		СП от ФОТ	%	85			21,65	58%=85%*(0.85*0.8)	205,35	
							138,74		1064,87	
47	ТСЦ-201-0755	Стремянка ЛВ-6.18	т	0,07224	8060		582,25	4 квартал 2011 г. 5.8	3377,08	
48	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,7301	265,73			4 квартал 2011 г.		4,46 0,01
		ЗП			52,83	1,16	44,35	11,82	524,3	
		ЭМ			10,18	1,25	9,29	3,36	31,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	0,08	11,82	0,97	
		МР			202,72		148,01	4,44	657,14	
		НР от ФОТ	%	90			35,99	69%=90%*(0.9*0.85)	362,44	
		СП от ФОТ	%	70			26,44	48%=70%*(0.85*0.8)	252,13	
							264,08		1827,23	
49	ТЕР13-03-004-06 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Окраска металлических оградуемых поверхностей: эмалью ХВ-124 (за 2 раза)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,7301	472,49			4 квартал 2011 г.		3,88 0,01
		ЗП			20,95	2; 1,16	32,88	11,82	388,71	
		ЭМ			7,5	2; 1,25	12,32	3,87	47,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2; 1,25	0,15	11,82	1,74	
		МР			444,04	2	648,4	4,22	2736,19	
		НР от ФОТ	%	90			26,75	69%=90%*(0.9*0.85)	269,41	
		СП от ФОТ	%	70			19,65	48%=70%*(0.85*0.8)	187,42	
							740		3629,41	
<i>Устройство кирпичных перегородок</i>										
50	ТЕР08-02-002-05 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,268	6334,75			4 квартал 2011 г.		44,38 1,1
		ЗП			1147,6	1,16	353,69	11,82	4180,62	
		ЭМ			425,34	1,25	142,49	7,85	1118,54	
		в т.ч. ЗПМ			45,79	1,25	15,34	11,82	181,32	
		МР			4761,81		1276,17	7,95	10145,51	
		НР от ФОТ	%	122			405,19	93%=122%*(0.9*0.85)	4056,6	
		СП от ФОТ	%	80			250,94	54%=80%*(0.85*0.8)	2355,45	
							2428,48		21856,72	
51	ТЕР07-05-007-10 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,02	1191,56			4 квартал 2011 г.		0,41 0,18
		ЗП			143,87	1,16	3,31	11,82	39,11	
		ЭМ			939,69	1,25	23,49	7,85	184,41	
		в т.ч. ЗПМ			101,15	1,25	2,53	11,82	29,89	
		МР			108		2,16	6,14	13,27	
		НР от ФОТ	%	155			8,15	119%=155%*(0.9*0.85)	82,11	
		СП от ФОТ	%	100			4,96	68%=100%*(0.85*0.8)	46,92	
							42,07		365,82	
52	ТСЦ-403-0446	Перемычка брусовая: 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	2	18		36	4 квартал 2011 г. 7.49	269,64	
53	ТЕР10-01-039-03 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0144	26280,02			4 квартал 2011 г.		1,9
		ЗП			963,7	1,16	15,96	11,82	188,63	
		ЭМ			336,49	1,25	6,06	5,94	35,98	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		11,82		
		МР			24979,83	0		8,34		
		НР от ФОТ	%	118			16,95	90%=118%*(0.9*0.85)	169,77	
		СП от ФОТ	%	63			8,55	43%=63%*(0.85*0.8)	81,11	
							47,52		475,49	
54	ТСЦ-203-8120	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ- 01/60, размером 900х1600 мм	шт.	2	2999,03		5998,06	4 квартал 2011 г. 2.91	17454,36	
<i>Вентшахты</i>										
58	ТЕР20-02-010-08 (применительно) Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Установка вентиляционных оцинкованных коробов над вентшахтами	1 шт	4	46,22			4 квартал 2011 г.		16,8 0,04
		ЗП			30,22	1,16	139	11,82	1643,12	
		ЭМ			7,51	1,25	37,56	4,75	178,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	0,6	11,82	7,08	
		МР			8,49		33,96	3,72	126,32	
		НР от ФОТ	%	128			160,82	98%=128%*(0.9*0.85)	1617,2	
		СП от ФОТ	%	83			98,49	56%=83%*(0.85*0.8)	924,11	
							469,83		4489,11	
59	ТСЦ-301-1796 (применительно)	Венткороб из оцинкованной стали	м2	35,12	119,71		4204,22	4 квартал 2011 г. 4.16	17489,41	
60	ТЕР20-02-010-08 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения	1 зонт	4	46,22			4 квартал 2011 г.		16,8 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭП			30,22	1,15	139	11,82	1643,12	
		ЭМ			7,51	1,25	37,56	4,75	178,36	
		в т.ч. ЭПМ			0,12	1,25	0,6	11,82	7,08	
		МР			8,49		33,96	3,72	126,32	
		НР от ФОТ	%	128			160,82	98%=128%*(0.9*0.85)	1617,2	
		СП от ФОТ	%	83			98,49	56%=83%*(0.85*0.8)	924,11	
							469,83		4489,11	
61	ТСЦ-301-0295	Зонты из листовой оцинкованной стали, : прямоугольные	шт.	4	656,4		2625,6	4 квартал 2011 г. 3,79	9951,04	
62	ТЕР10-01-039-03 Пр. Минстр. ЧР от 29.12.10 №04- 13/516	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0171	26280,02			4 квартал 2011 г.		2,26
		ЭП			963,7	1,15	18,95	11,82	224,01	
		ЭМ			336,49	1,25	7,19	5,94	42,72	
		в т.ч. ЭПМ				1,25		11,82		
		МР			24979,83	0		8,34		
		НР от ФОТ	%	118			20,12	90%=118%*(0.9*0.85)	201,61	
		СП от ФОТ	%	63			10,15	43%=63%*(0.85*0.8)	96,32	
							56,41		564,66	
63	ТСЦ-203-8121	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1900 мм	шт.	2	3024,45		6048,9	4 квартал 2011 г. 2,91	17602,3	
Итого прямые затраты по смете							425410,62		2423459,76	4 108,91 27,42
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							33553,96		396606,93	
материалы							406447,61		2045773,63	
эксплуатация машин и механизмов							-14193,6		-14223,61	
Накладные расходы							34947,36		350885,52	
Сметная прибыль							18551,22		175731,75	
Итого по смете:										
Итого Поз. 1-5, 8-19, 22-30, 32-54, 58-63 с учетом НР и СП							478909,2		2950000	4 108,91 27,42
ВСЕГО по смете							478909,2			4 108,91 27,42

Составил:

О.Ю.Сидельцова