

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № №02-01-04
(локальный сметный расчет)

на Ремонт кровли, Капитальный ремонт жилого дома №62а по ул. 50 лет Октября г. Ядрин Чувашской Республики
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 13-030-АС л.1-5 № от

Сметная стоимость
Средства на оплату труда (ФОТ)

	в базисном уровне цен	в текущем уровне цен

Составлен(а) в ценах 2001г. базисно-индексным методом с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коеф-ты пересчета (индексы)	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы										
1	ТЕР10-01-002-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Установка стропил КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 древесины в конструкции	42,55	2021,29			4 квартал 2012 года		1178,78 7,98
		Заработная плата основных рабочих			187,18	1,15	9159	12,49	114398	
		Эксплуатация машин			40,08	1,25	2132	6,35	13537	
		В т.ч. заработная плата машинистов			1,84	1,25	98	12,49	1222	
		Материалы			1794,03		76336	5,36	409161	
		Накладные расходы от ФОТ	%	118			9831	118%=118%*(0.9*0.85)	104370	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	63			4957	63%=63%*(0.85*0.8)	4952	
		Итого по позиции					102415		690998	
2	ТСЦ-102-0059 Ред.2009г. с Изм.1,2	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	-35,32	1314		-46410	4 квартал 2012 года 5,36		-248760
3	ТСЦ-102-0060 Ред.2009г. с Изм.1,2	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	35,32	1104		38993	4 квартал 2012 года 5,83		227331
4	ТЕР10-01-008-05 Ред.2009г. с Изм.1,2	Устройство карнизов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 развернутой поверхности карнизов	1,04	4895,86			4 квартал 2012 года		171,03
		Заработная плата основных рабочих			1139,71	1,15	1363	12,49	17025	
		Эксплуатация машин			79,02	1,25	103	6,22	639	
		Материалы			3677,13		3824	5,37	20536	
		Накладные расходы от ФОТ	%	118			1448	118%=118%*(0.9*0.85)	15368	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	63			730	63%=63%*(0.85*0.8)	7294	
		Итого по позиции					7468		60862	
5	ТСЦ-102-0048 Ред.2009г. с Изм.1,2	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	-0,6032	1248		-753	4 квартал 2012 года 5,22		-3930
6	ТСЦ-102-0048 Ред.2009г. с Изм.1,2	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0,634	1248		791	4 квартал 2012 года 5,22		4130
7	ТСЦ-102-0060 Ред.2009г. с Изм.1,2	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0,9568	1104		-1056	4 квартал 2012 года 5,83		-6158
8	ТСЦ-102-0024 Ред.2009г. с Изм.1,2	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1,65	1339,01		2209	4 квартал 2012 года 4,85		10715
9	ТСЦ-203-0367 Ред.2009г. с Изм.1,2	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	-1,102	1784		-1966	4 квартал 2012 года 5,23		-10282
10	ТСЦ-203-0373 Ред.2009г. с Изм.1,2	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1,43	2133,5		3051	4 квартал 2012 года 5,23		15956
11	ТЕР15-04-024-02 прим. Ред.2009г. с Изм.1,2	Простая окраска масляными составами по дереву потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,04	1256,45			1 квартал 2013 года		38,94 0,01
		Заработная плата основных рабочих			266,02	1,15	318	12,38	3939	
		Эксплуатация машин			4,63	1,25	6	6,45	39	
		В т.ч. заработная плата машинистов			0,1	1,25		12,38	2	
		Материалы			985,8		1025	3,08	3157	
		Накладные расходы от ФОТ	%	105			301	105%=105%*(0.9*0.85)	3166	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	55			149	55%=55%*(0.85*0.8)	1474	
		Итого по позиции					1799		11775	
12	ТЕР10-01-083-05 Ред.2009г. с Изм.1,2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	1,88	5784,09			4 квартал 2012 года		67,17 2,09
		Заработная плата основных рабочих			253,84	1,15	549	12,49	6855	
		Эксплуатация машин			163,12	1,25	383	6,65	2549	
		В т.ч. заработная плата машинистов			10,94	1,25	26	12,49	321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы			5367,13		10090	5,08	51258	
		Накладные расходы от ФОТ	%	118			611	118%=118%*(0.9*0.85)	6478	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	63			308	63%=63%*(0.85*0.8)	3074	
		Итого по позиции					11941		70214	
13	ТЕР10-01-083-04 Ред.2009г. с Изм.1,2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	7,62	4610,08			4 квартал 2012 года		217,76 6,86
		Заработная плата основных рабочих			203,02	1,15	1779	12,49	22221	
		Эксплуатация машин			131,66	1,25	1254	6,65	8340	
		В т.ч. заработная плата машинистов			8,85	1,25	84	12,49	1053	
		Материалы			4275,4		32579	5,08	165498	
		Накладные расходы от ФОТ	%	118			1979	118%=118%*(0.9*0.85)	21009	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	63			998	63%=63%*(0.85*0.8)	9971	
		Итого по позиции					38589		227039	
14	ТСЦ-102-0057 Ред.2009г. с Изм.1,2	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-25,6	965,99		-24729	4 квартал 2012 года 5,34	-132055	
15	ТСЦ-102-0056 Ред.2009г. с Изм.1,2	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	14	1196		16744	1 квартал 2013 года 5,28	88408	
16	ТЕР10-01-082-02 Ред.2009г. с Изм.1,2	Укладка контробрешетки из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 древесины в конструкции	1,85	1683,28			4 квартал 2012 года		32 0,35
		Заработная плата основных рабочих			135,21	1,15	288	12,49	3593	
		Эксплуатация машин			36,87	1,25	85	6,54	558	
		В т.ч. заработная плата машинистов			1,84	1,25	4	12,49	53	
		Материалы			1511,2		2796	4,86	13587	
		Накладные расходы от ФОТ	%	118			310	118%=118%*(0.9*0.85)	3291	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	63			156	63%=63%*(0.85*0.8)	1562	
		Итого по позиции					3635		22591	
17	ТЕР26-02-018-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	32,37	239,44			4 квартал 2012 года		480,58 5,66
		Заработная плата основных рабочих			114,77	1,15	4272	12,49	53362	
		Эксплуатация машин			122,83	1,25	4970	3,98	19781	
		В т.ч. заработная плата машинистов			1,45	1,25	59	12,49	733	
		Материалы			1,84		60	23,87	1421	
		Накладные расходы от ФОТ	%	100			3898	100%=100%*(0.9*0.85)	41383	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	70			2577	70%=70%*(0.85*0.8)	25749	
		Итого по позиции					15777		141696	
18	ТСЦ-113-8052 Ред.2009г. с Изм.1,2	Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины	кг	1942,2	18,17		35290	4 квартал 2012 года 1,83	64580	
19	ТЕР10-01-023-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Укладка ходовых досок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м ходов	2	292,37			4 квартал 2012 года		8,74 0,2
		Заработная плата основных рабочих			29,79	1,15	69	12,49	856	
		Эксплуатация машин			13,38	1,25	33	6,68	223	
		В т.ч. заработная плата машинистов			0,98	1,25	2	12,49	31	
		Материалы			249,2		498	4,91	2447	
		Накладные расходы от ФОТ	%	118			75	118%=118%*(0.9*0.85)	801	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	63			38	63%=63%*(0.85*0.8)	380	
		Итого по позиции					713		4707	
20	ТЕРр58-13-1 Ред.2009г. с Изм.1,2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (устройство пароизоляции в один слой)	100 м2 кровли	9,5	940,53			4 квартал 2012 года		42,94
		Заработная плата основных рабочих			33,85		322	12,49	4016	
		Эксплуатация машин			5,18		49	6,26	308	
		Материалы			901,5		8564	3,72	31860	
		Накладные расходы от ФОТ	%	83			267	83%=83%*0.85	2833	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	65			209	65%=65%*0.8	2088	
		Итого по позиции					9411		41105	
21	ТСЦ-101-0852 Ред.2009г. с Изм.1,2	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б	м2	-1093	7,6		-8307	4 квартал 2012 года 3,68	-30569	
22	ТСЦ-101-4135 Ред.2009г. с Изм.1,2	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	м2	1093	6,55		7159	4 квартал 2012 года 2,94	21048	
23	ТЕР12-01-023-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 кровли	8,47	9723,62			4 квартал 2012 года		375,3 8,36
		Заработная плата основных рабочих			310,94	1,15	3029	12,49	37829	
		Эксплуатация машин			127,44	1,25	1349	6,8	9175	
		В т.ч. заработная плата машинистов			9,13	1,25	97	12,49	1207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы			9285,24		78646	3,18	250094	
		Накладные расходы от ФОТ	%	120			3376	120%=120%*(0.9*0.85)	35835	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	65			1727	65%=65%*(0.85*0.8)	17254	
		Итого по позиции					88127		350187	
24	ТСЦ-101-4136 Ред.2009г. с Изм.1,2	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1033	71,55		-73911	4 квартал 2012 года	3	-221733
25	ТСЦ-101-4569 Ред.2009г. с Изм.1,2	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,7	м2	974,05	87,34		85074	1 квартал 2013 года	3,6	306265
26	ТСЦ-101-4128 Ред.2009г. с Изм.1,2	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	68	166,74		11338	4 квартал 2012 года	3,67	41612
27	ТЕР10-01-003-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Устройство слуховых окон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 слуховое окно	4	345,01			4 квартал 2012 года		30,5 0,55
		Зарботная плата основных рабочих			52,84	1,15	243	12,49	3036	
		Эксплуатация машин			23,3	1,25	117	6,58	767	
		В т.ч. заработная плата машинистов			1,35	1,25	7	12,49	84	
		Материалы			268,87		1075	5,55	5968	
		Накладные расходы от ФОТ	%	118			266	118%=118%*(0.9*0.85)	2816	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	63			134	63%=63%*(0.85*0.8)	1337	
		Итого по позиции					1835		13924	
28	ТСЦ-203-0177 прим. Ред.2009г. с Изм.1,2	Окна с жалюзийной решеткой	м2	2	425,76		852	4 квартал 2012 года	5,78	4922
29	ТЕР15-04-024-05 Ред.2009г. с Изм.1,2	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07488	920,43			1 квартал 2013 года		3,84
		Зарботная плата основных рабочих			363,97	1,15	31	12,38	388	
		Эксплуатация машин			3,77	1,25		6,49	2	
		Материалы			552,69		42	2,91	121	
		Накладные расходы от ФОТ	%	105			29	105%=105%*(0.9*0.85)	312	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	55			14	55%=55%*(0.85*0.8)	145	
		Итого по позиции					116		968	
30	ТЕРР69-2-4 Ред.2009г. с Изм.1,2	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	5,8	104,01			4 квартал 2012 года		60,9
		Зарботная плата основных рабочих			83,69		485	12,49	6063	
		Эксплуатация машин			20,32		118	3,29	387	
		Накладные расходы от ФОТ	%	78			378	78%=78%*0.85	4020	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	50			243	50%=50%*0.8	2425	
		Итого по позиции					1224		12895	
31	ТЕР12-01-012-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Ограждение кровель перилами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м ограждения	1,45	3146,77			4 квартал 2012 года		11,12 0,53
		Зарботная плата основных рабочих			55,23	1,15	92	12,49	1150	
		Эксплуатация машин			58,63	1,25	106	6,24	663	
		В т.ч. заработная плата машинистов			3,36	1,25	6	12,49	76	
		Материалы			3032,91		4398	5,18	22781	
		Накладные расходы от ФОТ	%	120			106	120%=120%*(0.9*0.85)	1125	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	65			54	65%=65%*(0.85*0.8)	542	
		Итого по позиции					4756		26261	
32	ТСЦ-201-0777 Ред.2009г. с Изм.1,2	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,435	10045		-4370	4 квартал 2012 года	5,19	-22678
33	ТСЦ-201-0777 Ред.2009г. с Изм.1,2	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,25425	10045		12599	4 квартал 2012 года	5,19	65389
34	ТЕР09-05-003-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт. болтов	5,8	103,5			4 квартал 2012 года		79,37
		Зарботная плата основных рабочих			100,91	1,15	673	12,49	8407	
		Эксплуатация машин			2,59	1,25	19	6,26	117	
		Накладные расходы от ФОТ	%	90			545	90%=90%*(0.9*0.85)	5788	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	85			486	85%=85%*(0.85*0.8)	4859	
		Итого по позиции					1723		19171	
35	ТСЦ-101-4465 Ред.2009г. с Изм.1,2	Болт анкерный с гайкой, размер 8,0x85 мм	шт.	580	1,18		684	4 квартал 2012 года	2,92	1998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР13-03-004-06 Ред.2009г. с Изм.1,2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 (1-й уровень); п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,87	472,49			4 квартал 2012 года		2,69 0,01
					20,95	1,1; 1,15	23	12,49	285	
					7,5	1,25	8	4,07	33	
					0,09	1,25		12,49	1	
					444,04		386	4,7	1815	
					%	90	19	90%=90%*(0.9*0.85)	197	
					%	70	14	70%=70%*(0.85*0.8)	136	
							450		2466	
37	ТЕР12-01-012-01 прим. Ред.2009г. с Изм.1,2	Установка снегозадержателей прим. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м ограждения	1,02	3146,77			4 квартал 2012 года		7,82 0,37
					55,23	1,15	65	12,49	809	
					58,63	1,25	75	6,24	466	
					3,36	1,25	4	12,49	54	
					3032,91		3093	5,18	16025	
					%	120	75	120%=120%*(0.9*0.85)	792	
					%	65	38	65%=65%*(0.85*0.8)	381	
							3346		18473	
38	ТСЦ-201-0777 Ред.2009г. с Изм.1,2	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,306	10045		-3074	4 квартал 2012 года 5,19		-15953
39	прайс лист	Стоимость снегозадержателей	шт	34	302,73		10293	4 квартал 2012 года 5,19		53420
40	ТЕР09-03-029-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т конструкций	0,07224	1068,04			4 квартал 2012 года		2,69 0,51
					284,53	1,15	24	12,49	295	
					696,46	1,25	63	5,25	330	
					69,94	1,25	6	12,49	79	
					87,05		6	4,7	30	
					%	90	24	90%=90%*(0.9*0.85)	257	
					%	85	22	85%=85%*(0.85*0.8)	216	
							139		1128	
41	ТСЦ-201-0726 Ред.2009г. с Изм.1,2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,07224	10184		736	4 квартал 2012 года 3,15		2317
42	ТЕР13-03-004-06 Ред.2009г. с Изм.1,2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 (1-й уровень); п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Окраска в 2 слоя ПЗ=2; (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (2-й уровень)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,024	472,49			4 квартал 2012 года		0,15
					20,95	1,1; 1,15; 2	1	12,49	16	
					7,5	1,25; 2		4,07	2	
					444,04	2	22	4,7	100	
					%	90	1	90%=90%*(0.9*0.85)	11	
					%	70	1	70%=70%*(0.85*0.8)	8	
							25		137	
43	ТЕР12-01-009-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Устройство желобов настенных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м желобов	1,47	18246,47			4 квартал 2012 года		143,27 3,88
					675,46	1,15	1142	12,49	14262	
					327,45	1,25	602	6,96	4188	
					24,39	1,25	45	12,49	560	
					17243,56		25348	3,85	97590	
					%	120	1282	120%=120%*(0.9*0.85)	13607	
					%	65	656	65%=65%*(0.85*0.8)	6551	
							29030		136198	
44	ТСЦ-101-1875 Ред.2009г. с Изм.1,2	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	-1,632	11200		-18278	4 квартал 2012 года 3,5		-63974
45	ТСЦ-101-5059 Ред.2009г. с Изм.1,2	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	###	74,79		22072	1 квартал 2013 года 3,78		83432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕРр58-10-6 Ред.2009г. с Изм.1,2	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,13	7211,89			4 квартал 2012 года		6,9
		Заработная плата основных рабочих			423,21		55	12,49		687
		Эксплуатация машин			6,9		1	6,26		6
		Материалы			6781,78		882	3,43		3024
		Накладные расходы от ФОТ	%	83			46	83%=83%*0,85		485
		Сметная прибыль от ФОТ	%	65			36	65%=65%*0,8		357
		Итого по позиции					1020			4559
47	ТЕРр58-10-1 Ред.2009г. с Изм.1,2	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	1,647	6776			4 квартал 2012 года		60,61
		Заработная плата основных рабочих			293,3		483	12,49		6033
		Эксплуатация машин			11,22		18	6,26		116
		Материалы			6471,48		10659	3,63		38691
		Накладные расходы от ФОТ	%	83			401	83%=83%*0,85		4256
		Сметная прибыль от ФОТ	%	65			314	65%=65%*0,8		3137
		Итого по позиции					11875			52233
48	ТЕРр58-10-3 Ред.2009г. с Изм.1,2	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,26	3997,96			4 квартал 2012 года		16,61
		Заработная плата основных рабочих			509,28		132	12,49		1654
		Эксплуатация машин			6,9		2	6,26		11
		Материалы			3481,78		905	4,12		3730
		Накладные расходы от ФОТ	%	83			110	83%=83%*0,85		1167
		Сметная прибыль от ФОТ	%	65			86	65%=65%*0,8		860
		Итого по позиции					1235			7422
49	ТЕРр58-10-5 Ред.2009г. с Изм.1,2	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,13	4021,89			4 квартал 2012 года		6,9
		Заработная плата основных рабочих			423,21		55	12,49		687
		Эксплуатация машин			6,9		1	6,26		6
		Материалы			3591,78		467	3,96		1849
		Накладные расходы от ФОТ	%	83			46	83%=83%*0,85		485
		Сметная прибыль от ФОТ	%	65			36	65%=65%*0,8		357
		Итого по позиции					605			3384
50	ТЕР09-04-013-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Установка противопожарных дверей однопольных глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м2 проема	2	90,32			4 квартал 2012 года		4,76
		Заработная плата основных рабочих			19,75	1,15	45	12,49		567
		Эксплуатация машин			9,51	1,25	24	4,2		100
		Материалы			61,06		122	4,2		513
		Накладные расходы от ФОТ	%	90			36	90%=90%*(0,9*0,85)		390
		Сметная прибыль от ФОТ	%	85			33	85%=85%*(0,85*0,8)		328
		Итого по позиции					260			1898
51	ТСЦ-203-8118 Ред.2009г. с Изм.1,2	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000x2100 мм	шт.	1	2944,4		2944	4 квартал 2012 года 3,46		10188
52	ТЕР09-04-013-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Установка противопожарных дверей однопольных глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м2 проема	0,81	90,32			4 квартал 2012 года		1,93
		Заработная плата основных рабочих			19,75	1,15	18	12,49		230
		Эксплуатация машин			9,51	1,25	10	4,2		40
		Материалы			61,06		49	4,2		208
		Накладные расходы от ФОТ	%	90			15	90%=90%*(0,9*0,85)		158
		Сметная прибыль от ФОТ	%	85			13	85%=85%*(0,85*0,8)		133
		Итого по позиции					105			769
53	ТСЦ-203-8113 Ред.2009г. с Изм.1,2	Люк ЛПМ 0,9x0,9 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5	шт.	1	2827,48	0,5	1414	4 квартал 2012 года 3,29		4651
54	ТЕР46-02-007-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (вентканалы)	1 м3	2	507,76			4 квартал 2012 года		29,26
		Заработная плата основных рабочих			111,63		223	12,49		2789
		Эксплуатация машин			2,21		4	3,32		15
		Материалы			393,92		789	10,6		8350
		Накладные расходы от ФОТ	%	110			221	110%=110%*(0,9*0,85)		2347
		Сметная прибыль от ФОТ	%	70			133	70%=70%*(0,85*0,8)		1328
		Итого по позиции					1370			14829
55	ТЕР08-02-001-07 Ред.2009г. с Изм.1,2	Кладка стен кирпичных вентканалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 кладки	9,3	471,45			4 квартал 2012 года		55,72 4,65
		Заработная плата основных рабочих			40,48	1,15	433	12,49		5407
		Эксплуатация машин			41,4	1,25	481	7,5		3610
		В т.ч. заработная плата машинистов			4,46	1,25	52	12,49		648
		Материалы			389,57		3623	10,57		38295
		Накладные расходы от ФОТ	%	122			533	122%=122%*(0,9*0,85)		5651
		Сметная прибыль от ФОТ	%	80			330	80%=80%*(0,85*0,8)		3294
		Итого по позиции					5400			56257
56	ТЕР10-02-001-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Укладка щитов над вентканалами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,135	7178,76			1 квартал 2013 года		3,94 0,23
		Заработная плата основных рабочих			180,85	1,15	28	12,38		348
		Эксплуатация машин			349,91	1,25	59	6,54		386
		В т.ч. заработная плата машинистов			16,96	1,25	3	12,38		35
		Материалы			6648		898	4,14		3715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ	%	118			33	118%=118%*(0.9*0.85)	346	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	63			17	63%=63%*(0.85*0.8)	164	
		Итого по позиции					1035		4959	
57	ТСЦ-203-0581 Ред.2009г. с Изм.1,2	Щиты нефрезированные антисептированные толщиной 73 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	-13,5	66,48		-897	1 квартал 2013 года 4,14	-3716	
58	ТСЦ-101-3671 Ред.2009г. с Изм.1,2	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 20 мм	м2	13,37	55,64		744	4 квартал 2012 года 6,86	5103	
59	ТЕР09-03-015-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т конструкций	0,149	518,17			1 квартал 2013 года		2,71 0,29
		Заработная плата основных рабочих			129	1,15	22	12,38	274	
		Эксплуатация машин			304,41	1,25	57	4,74	269	
		В т.ч. заработная плата машинистов			20,67	1,25	4	12,38	48	
		Материалы			84,76		12	5,22	65	
		Накладные расходы от ФОТ	%	90			21	90%=90%*(0.9*0.85)	222	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	85			19	85%=85%*(0.85*0.8)	186	
		Итого по позиции					131		1016	
60	ТСЦ-201-0775 Ред.2009г. с Изм.1,2	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (уголок 63х6)	т	0,149	10045		1497	1 квартал 2013 года 4,42	6615	
61	ТЕР07-06-002-06 Ред.2009г. с Изм.1,2	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт. сборных конструкций	0,26	6446,09			4 квартал 2012 года		32,18 17,28
		Заработная плата основных рабочих			946,07	1,15	283	12,49	3533	
		Эксплуатация машин			5398,88	1,25	1755	5,25	9212	
		В т.ч. заработная плата машинистов			658,24	1,25	214	12,49	2672	
		Материалы			101,14		26	9,37	246	
		Накладные расходы от ФОТ	%	130			581	130%=130%*(0.9*0.85)	6171	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	85			359	85%=85%*(0.85*0.8)	3586	
		Итого по позиции					3004		22748	
62	ТСЦ-403-0870 Ред.2009г. с Изм.1,2	Плиты плоские ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	6	59		354	4 квартал 2012 года 11,72	4149	
63	ТСЦ-403-0871 прим. Ред.2009г. с Изм.1,2	Плиты плоские ПТ 12.5-8,6 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	20	59		1180	4 квартал 2012 года 11,94	14089	
64	ТЕР26-01-005-04 Ред.2009г. с Изм.1,2	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3	2,8	10690,24			4 квартал 2012 года		70,84
		Заработная плата основных рабочих			172,48	1,15	555	12,49	6937	
		Эксплуатация машин			59,53	1,25	208	6,26	1304	
		Материалы			10458,23		29284	2,41	70572	
		Накладные расходы от ФОТ	%	100			500	100%=100%*(0.9*0.85)	5307	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	70			330	70%=70%*(0.85*0.8)	3302	
		Итого по позиции					30877		87422	
65	ТСЦ-115-2383 Ред.2009г. с Изм.1,2	Плиты из муллитокремнеземистой ваты	м3	-2,884	9964,61		-28738	4 квартал 2012 года 2,37	-68109	
66	Прайс лист	Противопожарная изоляция из каменной ваты, кэшированная алюминиевой фольгой ROCKWOOL Alu Wired Mat 80, S- 40мм (м2) цена : 276,32;1,18;4,66*1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.	м2	30,9	51,76	1,03	1647	4 квартал 2012 года 4,66	7677	
67	ТЕР15-02-016-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стена КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,78	1425,43			4 квартал 2012 года		67,63 5,92
		Заработная плата основных рабочих			639,39	1,15	574	12,49	7163	
		Эксплуатация машин			100,28	1,25	98	12,36	1208	
		В т.ч. заработная плата машинистов			55,24	1,25	54	12,49	673	
		Материалы			685,76		534	7,13	3815	
		Накладные расходы от ФОТ	%	105			593	105%=105%*(0.9*0.85)	6294	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	55			294	55%=55%*(0.85*0.8)	2931	
		Итого по позиции					2093		21411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ТЕР15-04-002-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,78	159,29			4 квартал 2012 года		9,16 0,01
		Заработная плата основных рабочих			77,9	1,15	70	12,49	873	
		Эксплуатация машин			2,05	1,25	2	6,69	13	
		В т.ч. заработная плата машинистов			0,1	1,25		12,49	1	
		Материалы			79,34		62	2,23	138	
		Накладные расходы от ФОТ	%	105			66	105%=105%*(0.9*0.85)	702	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	55			33	55%=55%*(0.85*0.8)	327	
		Итого по позиции					233		2053	
69	ТЕР10-06-032-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) глухих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,28	14716,84			4 квартал 2012 года		46,37
		Заработная плата основных рабочих			1221,12	1,15	393	12,49	4911	
		Эксплуатация машин			13,14	1,25	5	3,16	15	
		Материалы			13482,58		3775	5,18	19555	
		Накладные расходы от ФОТ	%	118			417	118%=118%*(0.9*0.85)	4433	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	63			210	63%=63%*(0.85*0.8)	2104	
		Итого по позиции					4800		31018	
70	ТСЦ-104-0159 Ред.2009г. с Изм.1,2	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 50 мм	м3	1,442	733,13			4 квартал 2012 года 3,81		4028
71	ТЕР07-05-039-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Устройство герметизации воздуховодов с крыши КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м шва	0,18	1155,14			4 квартал 2012 года		1,31
		Заработная плата основных рабочих			53,68	1,15	11	12,49	139	
		Эксплуатация машин			164,81	1,25	37	3,6	133	
		Материалы			936,65		169	4,8	810	
		Накладные расходы от ФОТ	%	155			15	155%=155%*(0.9*0.85)	165	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	100			9	100%=100%*(0.85*0.8)	95	
		Итого по позиции					241		1342	
72	ТЕР26-01-055-02 Ред.2009г. с Изм.1,2	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 поверхности покрытия изоляции	2,112	1546,31			4 квартал 2012 года		34,88
		Заработная плата основных рабочих			117,32	1,15	285	12,49	3559	
		Эксплуатация машин			21,57	1,25	57	6,26	356	
		Материалы			1407,42		2972	2,35	6966	
		Накладные расходы от ФОТ	%	100			257	100%=100%*(0.9*0.85)	2723	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	70			170	70%=70%*(0.85*0.8)	1694	
		Итого по позиции					3741		15318	
Демонтаж										
73	ТЕР46-04-001-04 Ред.2009г. с Изм.1,2	Разборка кирпичных стен	1 м3	2,5	140,16			4 квартал 2012 года		20,6 2,88
		Заработная плата основных рабочих			68,23		171	12,49	2130	
		Эксплуатация машин			71,93		179	7,36	1324	
		В т.ч. заработная плата машинистов			8,95		22	12,49	279	
		Накладные расходы от ФОТ	%	110			191	110%=110%*(0.9*0.85)	2027	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	70			115	70%=70%*(0.85*0.8)	1147	
		Итого по позиции					656		6628	
74	ТЕР46-04-008-01 Ред.2009г. с Изм.1,2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,42	147,75			4 квартал 2012 года		6,04
		Заработная плата основных рабочих			104,83		44	12,49	550	
		Эксплуатация машин			42,92		18	3,32	60	
		Накладные расходы от ФОТ	%	110			44	110%=110%*(0.9*0.85)	463	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	70			26	70%=70%*(0.85*0.8)	262	
		Итого по позиции					132		1335	
75	ТЕР46-06-009-02 прим. Ред.2009г. с Изм.1,2	Разборка будки выхода на кровлю	100 м3 строительного объема	0,041	3696,46			4 квартал 2012 года		0,95 1,14
		Заработная плата основных рабочих			184,11		8	12,49	94	
		Эксплуатация машин			3512,35		144	5,69	820	
		В т.ч. заработная плата машинистов			381,43		16	12,49	195	
		Накладные расходы от ФОТ	%	110			24	110%=110%*(0.9*0.85)	243	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	70			14	70%=70%*(0.85*0.8)	138	
		Итого по позиции					190		1295	
76	ТЕРр53-3-3 прим. Ред.2009г. с Изм.1,2	Прорезка отверстий в плитах ЦСП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.	1 м2 проемов	1,6	37,85			4 квартал 2012 года		5,22
		Заработная плата основных рабочих			26,31		42	12,49	526	
		Эксплуатация машин			5,07		8	4,58	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ	%	86			36	86%=86%*0.85	385	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	70			29	70%=70%*0.8	295	
		Итого по позиции					115		1243	
77	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную: Погрузка	1 т	9,5	36,9			4 квартал 2012 года		
		Заработная плата основных рабочих			36,9		351	6,86	2405	
		Итого по позиции					351		2405	
78	ТССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км; класс груза 1	1 т	9,5	6,22			4 квартал 2012 года		
		Эксплуатация машин			6,22		59	6,72	397	
		Итого по позиции					59		397	
Итого прямые затраты по разделу							393156		1945960	3 440,11 69,76
Накладные расходы							29002		307880	
Сметная прибыль							16114		161002	
Итого по разделу 1 Общестроительные работы							438272		2414842	3 440,11 69,76
Непредвиденные затраты								2%	48296,84	
Итого с непредвиденными затратами									2463138,84	
НДС								18%	443364,99	
Итого с НДС									2906503,83	
Всего с к=0,8									2325203,06	