Подготовленно при помощи ПК "Гранд-СМЕТА". Представительство по Чувашии - ООО "Гранд-Сервис" т.ф. (8352) 28-10-95. 28-14-77

ООО "Ядринжилремсервис"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № №02-01-03

(локальный сметный расчет)

на Ремонт отмостки, Капитальный ремонт жилого дома №16 по ул. Чапаева г. Ядрин Чувашской Республики

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

	в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
Сметная стоимость		
Средства на оплату труда (ФОТ)		

Составлен(а) в ценах 2001г. базисно-индексным методом с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф-ты пересчета (индексы)	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отмостка								
1	**ТЕРр68-8-1 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Ремонт отмосток из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см**	1 м2	130	14,41			4 квартал 2012 года		31,2
		Заработная плата основных рабочих			1,67		217	12,49	2712	
		Эксплуатация машин			4,31		560	6,26	3507	
		Материалы			8,43		1096	10,41	11409	
		Накладные расходы от ФОТ	%	104			226	88%=104%*0.85	2387	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	60			130	48%=60%*0.8	1302	
		Итого по позиции					***2229***		***21317***	
2	**ТЕРр68-8-2 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1** КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До толщины 9 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	1 м2	130	1,6			4 квартал 2012 года		
		Материалы			1,6	4	832	10,67	8878	
		Итого по позиции					***832***		***8878***	
3	**ТЕР27-07-001-01 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 покрытия	1,3	3632,4			4 квартал 2012 года		22,61 0,07
		Заработная плата основных рабочих			131,24	1,15	196	12,49	2451	
		Эксплуатация машин			63,23	1,25	103	4,53	465	
		В т.ч. заработная плата машинистов			0,51	1,25	1	12,49	10	
		Материалы			3437,93		4469	10,98	49073	
		Накладные расходы от ФОТ	%	142			280	121%=142%*0.85	2978	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	95			159	65%=95%*(0.85*0.8)	1600	
		Итого по позиции					***5207***		***56567***	
Итого прямые затраты по разделу							7473		78495	53,81 0,07
Накладные расходы							506		5365	
Сметная прибыль							289		2902	
Итого по разделу 1 Отмостка							8268		86762	53,81 0,07
Непредвиденные затраты								2%	1735,24	
Итого с непредвиденными затратами									88497,24	
НДС								18%	15929,50	
Итого с НДС									104426,74	
Всего с к=0,8									**83541,39**	