ООО "Ядринжилремсервис"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № №02-01-01
(локальный сметный расчет)

на Холодный водопровод В1 ниже отм. 0,000, Капитальный ремонт жилого дома №16 по ул. Чапаева г. Ядрин Чувашской Республики
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

	в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
Сметная стоимость		
Средства на оплату труда (ФОТ)		

Составлен(а) в ценах 2001г. базисно-индексным методом с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф-ты пересчета (индексы)	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Сантехнические работы								
		Водомерный узел								
1	**ТЕР16-06-002-01 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм** КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 узел	1	1810,16			4 квартал 2012 года		7,57 0,02
		Заработная плата основных рабочих			55,8	1,15	64	12,49	801	
		Эксплуатация машин			9,02	1,25	11	5,44	61	
		В т.ч. заработная плата машинистов			0,23	1,25		12,49	4	
		Материалы			1745,34		1746	3,76	6563	
		Накладные расходы от ФОТ	%	128			74	98%=128%*(0.9*0.85)	789	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	83			45	56%=83%*(0.85*0.8)	451	
		Итого по позиции					***1940***		***8665***	
2	**ТСЦ-301-3165 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм**	шт.	-1	1189,58		-1190	4 квартал 2012 года 3,68	-4378	
3	**Прайс-лист №1 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Счетчик холодной воды, марка ВСХ-20 Цена:795/1,18*1,05=707,42**	шт.	1	303,61		304	4 квартал 2012 года 2,33	707	
4	**ТЕР16-05-001-02 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм** КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 шт.	2	97,5			4 квартал 2012 года		3,38
		Заработная плата основных рабочих			12,47	1,15	29	12,49	358	
		Эксплуатация машин			4,37	1,25	11	4,89	53	
		Материалы			80,66		161	4,63	748	
		Накладные расходы от ФОТ	%	128			33	98%=128%*(0.9*0.85)	351	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	83			20	56%=83%*(0.85*0.8)	200	
		Итого по позиции					***254***		***1710***	
5	**ТСЦ-507-0983 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм**	шт.	-4	28		-112	4 квартал 2012 года 5,04	-564	
6	**ТСЦ-507-0998 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм**	шт.	4	21,96		88	4 квартал 2012 года 5,82	511	
7	**Прайс-лист №2 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Краны стальные шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с42п, диаметром 32 мм Цена:1746/1,18*1,05=1409,2**	шт.	2	521,93		1044	4 квартал 2012 года 2,7	2818	
8	**ТЕР18-06-007-02 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Установка фильтров диаметром 32 мм** КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	10 фильтров	0,1	5743,35			4 квартал 2012 года		0,94
		Заработная плата основных рабочих			71,9	1,15	8	12,49	103	
		Эксплуатация машин			51,56	1,25	6	5,23	34	
		В т.ч. заработная плата машинистов			0,37	1,25		12,49	1	
		Материалы			5619,89		563	2,65	1489	
		Накладные расходы от ФОТ	%	128			9	98%=128%*(0.9*0.85)	102	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	83			6	56%=83%*(0.85*0.8)	58	
		Итого по позиции					***592***		***1786***	
9	**ТСЦ-301-1214 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм**	шт.	-1	561,16		-561	4 квартал 2012 года 2,65	-1487	
10	**ТСЦ-301-1312 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32**	шт.	1	458,48		458	4 квартал 2012 года 2,3	1055	
		Заголовок								
11	**ТСЦ-302-0063 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в**	шт.	1	41,12		41	4 квартал 2012 года 2,81	116	
		Заголовок								
12	**ТЕРр65-9-4 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм**	100 м трубопровода	0,08	6820,76			4 квартал 2012 года		9,21 0,02
		Заработная плата основных рабочих			1034,75		83	12,49	1034	
		Эксплуатация машин			63,83		5	5,12	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.ч. заработная плата машинистов			2,17			12,49	2	
		Материалы			5722,18		458	4,16	1904	
		Накладные расходы от ФОТ	%	103			85	88%=103%*0.85	912	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	60			50	48%=60%*0.8	497	
		Итого по позиции					***681***		***4373***	
13	**ТСЦ-301-1224 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты**	кг	4,96	11,99		59	4 квартал 2012 года 3,05	181	
	Заголовок									
14	**ТЕР16-04-002-04 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 40 мм** КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м трубопровода	0,19	3194,48			4 квартал 2012 года		35,48 1,12
		Заработная плата основных рабочих			1505,45	1,15	329	12,49	4108	
		Эксплуатация машин			628,3	1,25	149	5,29	789	
		В т.ч. заработная плата машинистов			65,79	1,25	16	12,49	195	
		Материалы			1060,73		202	2,7	545	
		Накладные расходы от ФОТ	%	128			397	98%=128%*(0.9*0.85)	4217	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	83			243	56%=83%*(0.85*0.8)	2410	
		Итого по позиции					***1320***		***12069***	
15	**ТСЦ-507-0590 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм**	10 м	-1,78	104,08		-185	4 квартал 2012 года 2,33	-432	
16	**ТСЦ-507-3351 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Труба из полипропилена PN 16/40**	м	17,8	39,82		709	4 квартал 2012 года 1,61	1141	
	Заголовок									
17	**ТЕР16-04-002-03 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32 мм** КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м трубопровода	0,18	2374,46			4 квартал 2012 года		25,21 0,85
		Заработная плата основных рабочих			1129,09	1,15	234	12,49	2919	
		Эксплуатация машин			500,19	1,25	113	5,28	594	
		В т.ч. заработная плата машинистов			52,63	1,25	12	12,49	148	
		Материалы			745,18		133	2,59	348	
		Накладные расходы от ФОТ	%	128			283	98%=128%*(0.9*0.85)	3006	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	83			174	56%=83%*(0.85*0.8)	1718	
		Итого по позиции					***937***		***8585***	
18	**ТСЦ-507-0589 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм**	10 м	-1,688	74,6		-126	4 квартал 2012 года 2,33	-293	
19	**ТСЦ-507-3350 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Труба из полипропилена PN 16/32**	м	16,88	25,86		437	4 квартал 2012 года 1,61	703	
	Заголовок									
20	**ТЕР16-04-002-02 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм** КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м трубопровода	0,09	2804,09			4 квартал 2012 года		15,49 0,74
		Заработная плата основных рабочих			1387,16	1,15	144	12,49	1793	
		Эксплуатация машин			854,42	1,25	96	5,25	505	
		В т.ч. заработная плата машинистов			91,35	1,25	10	12,49	128	
		Материалы			562,51		50	2,73	138	
		Накладные расходы от ФОТ	%	128			177	98%=128%*(0.9*0.85)	1883	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	83			109	56%=83%*(0.85*0.8)	1076	
		Итого по позиции					***576***		***5395***	
21	**ТСЦ-507-0588 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм**	10 м	-0,8361	55,05		-46	4 квартал 2012 года 2,33	-107	
22	**ТСЦ-507-3349 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Труба из полипропилена PN 16/25**	м	8,361	15,7		131	4 квартал 2012 года 1,61	211	
	Заголовок									
23	**ТСЦ-301-1224 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты**	кг	6,44	11,99		77	4 квартал 2012 года 3,05	236	
24	**ТЕР16-07-003-04 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм** КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	1 врезка	1	97,63			4 квартал 2012 года		5,13
		Заработная плата основных рабочих			41,34	1,15	48	12,49	594	
		Эксплуатация машин			4,81	1,25	6	4,3	26	
		Материалы			51,48		51	4,44	228	
		Накладные расходы от ФОТ	%	128			55	98%=128%*(0.9*0.85)	582	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	83			34	56%=83%*(0.85*0.8)	333	
		Итого по позиции					***194***		***1763***	
	Фасонные части									
25	**ТСЦ-507-3300 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм**	шт.	3	3,51		11	4 квартал 2012 года 2,08	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	**ТСЦ-507-3302 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм**	шт.	5	6,47		32	4 квартал 2012 года 4,2	136	
27	**ТСЦ-507-3289 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм**	шт.	1	4,86		5	4 квартал 2012 года 2,51	12	
28	**ТСЦ-507-3174 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм**	шт.	11	6,27		69	4 квартал 2012 года 0,57	39	
29	**ТСЦ-507-5061 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм**	шт.	2	2,55		5	4 квартал 2012 года 3,16	16	
30	**ТСЦ-507-5058 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм**	шт.	2	1,34		3	4 квартал 2012 года 3,4	9	
Итого прямые затраты по разделу							5953		26413	102,41 2,75
Накладные расходы							1115		11841	
Сметная прибыль							681		6742	
Итого по разделу 1 Сантехнические работы							7749		44996	102,41 2,75
		Раздел 2. Строительные работы								
31	**ТЕР15-04-030-04 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2** КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 4.7.2 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0336	1181,31			4 квартал 2012 года		2,75
		Заработная плата основных рабочих			588,38	1,15	23	12,49	284	
		Эксплуатация машин			2,91	1,25		6,56	1	
		Материалы			590,02		20	1,89	37	
		Накладные расходы от ФОТ	%	105			22	80%=105%*(0.9*0.85)	227	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	55			11	37%=55%*(0.85*0.8)	105	
		Итого по позиции					***76***		***654***	
32	**ТЕР46-03-010-01 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2** КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75	100 отверстий	0,11	406,95			4 квартал 2012 года		2,92 0,84
		Заработная плата основных рабочих			134,86	1,75	26	12,49	324	
		Эксплуатация машин			272,09	1,75	52	7,36	386	
		В т.ч. заработная плата машинистов			33,84	1,75	7	12,49	81	
		Накладные расходы от ФОТ	%	110			33	84%=110%*(0.9*0.85)	340	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	70			20	48%=70%*(0.85*0.8)	194	
		Итого по позиции					***131***		***1244***	
33	**ТЕРр69-4-3 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных**	100 отверстий	0,11	859,33			4 квартал 2012 года		6,67 0,01
		Заработная плата основных рабочих			483,38		53	12,49	664	
		Эксплуатация машин			2,57			8,97	3	
		В т.ч. заработная плата машинистов			0,83			12,49	1	
		Материалы			373,38		42	6,79	279	
		Накладные расходы от ФОТ	%	78			41	66%=78%*0.85	439	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	50			27	40%=50%*0.8	266	
		Итого по позиции					***163***		***1651***	
Итого прямые затраты по разделу							216		1978	12,34 0,85
Накладные расходы							96		1006	
Сметная прибыль							58		565	
Итого по разделу 2 Строительные работы							370		3549	12,34 0,85
		Раздел 3. Демонтажные работы								
34	**ТЕРр65-3-18 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Снятие водомерных узлов массой до 200 кг**	100 шт. арматуры	0,05	3349,98			4 квартал 2012 года		6,44 0,86
		Заработная плата основных рабочих			1025,74		51	12,49	641	
		Эксплуатация машин			2324,24		116	5,17	600	
		В т.ч. заработная плата машинистов			176,3		9	12,49	110	
		Накладные расходы от ФОТ	%	74			44	63%=74%*0.85	473	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	50			30	40%=50%*0.8	300	
		Итого по позиции					***241***		***2014***	
35	**ТЕРр65-1-2 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм**	100 м трубопровода	0,19	534,78			4 квартал 2012 года		11,33 0,03
		Заработная плата основных рабочих			463,25		88	12,49	1099	
		Эксплуатация машин			13,61		3	5,58	14	
		В т.ч. заработная плата машинистов			1,76			12,49	4	
		Материалы			57,92		11	4,05	45	
		Накладные расходы от ФОТ	%	74			65	63%=74%*0.85	695	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	50			44	40%=50%*0.8	441	
		Итого по позиции					***211***		***2294***	
36	**ТЕРр65-1-1 Ред.2009г. с Изм.1,2**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм**	100 м трубопровода	0,27	310,84			4 квартал 2012 года		9,36 0,03
		Заработная плата основных рабочих			269,31		73	12,49	908	
		Эксплуатация машин			7,93		2	5,6	12	
		В т.ч. заработная плата машинистов			1,03			12,49	3	
		Материалы			33,6		9	4,05	37	
		Накладные расходы от ФОТ	%	74			54	63%=74%*0.85	574	
		Сметная прибыль от ФОТ	%	50			37	40%=50%*0.8	364	
		Итого по позиции					***175***		***1895***	
Итого прямые затраты по разделу							353		3356	27,13 0,92
Накладные расходы							164		1742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль							111		1106	
Итого по разделу 3 Демонтажные работы							628		6204	27,13 0,92
Итого прямые затраты по смете							6522		31747	141,88 4,52
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							1307		16307	
материалы							4699		13013	
эксплуатация машин и механизмов							570		3104	
Накладные расходы							1375		14589	
Сметная прибыль							850		8413	
ВСЕГО по смете							8747		54749	141,88 4,52
Непредвиденные затраты								2%	1094,98	
Итого с непредвиденными затратами									55843,98	
НДС								18%	10051,92	
Итого с НДС									65895,90	
Всего с к=0,8									**52716,72**	